

農業農村整備事業工事工種積算体系

新旧対照表

- ・ ほ場整備工事
- ・ 農道工事
- ・ 河川及び排水路工事
- ・ 海岸保全工事
- ・ 橋梁下部工事
- ・ 地すべり防止工事

平成15年10月2日 設計第602号農政部長通知
(積算基準日 平成30年11月1日以降適用)

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	摘 要																																																																																																																																																						
<p>Ⅱ. 工事工種体系化構成表</p> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">工事工種体系化 目次</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">費目(Aレベル)</th> <th style="width: 15%;">工種(B1レベル)</th> <th style="width: 15%;">種別(B2レベル)</th> <th style="width: 15%;">細別(B3レベル)、 構成単価(C1レベル)</th> <th style="width: 10%;">目次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. ほ場整備工事</td> </tr> </tbody> </table> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">3. 農道工事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15" style="width: 15%;">直接工事費</td> <td rowspan="9" style="width: 10%;">土工</td> <td style="width: 15%;">掘削工</td> <td rowspan="9" style="width: 15%;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</td> <td rowspan="9" style="width: 10%;">農道工事-1</td> </tr> <tr><td>路体盛土工</td></tr> <tr><td>路床盛土工</td></tr> <tr><td>路肩盛土（二次施工分）</td></tr> <tr><td>軽量盛土工</td></tr> <tr><td>盛土補強工</td></tr> <tr><td>法面整形工</td></tr> <tr><td>不陸整正工</td></tr> <tr><td>作業残土処理工</td></tr> <tr> <td rowspan="2">地盤改良工</td> <td>路床安定処理工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>置換工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">法面工</td> <td>植生工</td> <td></td> <td rowspan="7">農道工事-2</td> </tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>吹付工</td></tr> <tr><td>法枠工</td></tr> <tr><td>法留基礎工</td></tr> <tr><td>法枠付属物工</td></tr> <tr><td>アンカー工</td></tr> <tr> <td rowspan="10">擁壁工</td> <td>かご工</td> <td></td> <td rowspan="10">農道工事-3</td> </tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>安定処理工</td></tr> <tr><td>置換工</td></tr> <tr><td>既製杭工</td></tr> <tr><td>場所打杭工</td></tr> <tr><td>現場打擁壁工(構造物単位)</td></tr> <tr><td>現場打擁壁工</td></tr> <tr><td>プレキャスト擁壁工</td></tr> <tr><td>補強土壁工</td></tr> <tr> <td rowspan="5">石・ブロック積(張)</td> <td>土留柵工</td> <td></td> <td rowspan="5">農道工事-3</td> </tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>コンクリートブロック工</td></tr> <tr><td>緑化ブロック工</td></tr> <tr><td>石積(張)工</td></tr> <tr> <td></td> <td>法留基礎工</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【省略】</p>	工事工種体系化 目次					費目(Aレベル)	工種(B1レベル)	種別(B2レベル)	細別(B3レベル)、 構成単価(C1レベル)	目次	1. ほ場整備工事					3. 農道工事					直接工事費	土工	掘削工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	農道工事-1	路体盛土工	路床盛土工	路肩盛土（二次施工分）	軽量盛土工	盛土補強工	法面整形工	不陸整正工	作業残土処理工	地盤改良工	路床安定処理工			置換工			法面工	植生工		農道工事-2	作業土工	吹付工	法枠工	法留基礎工	法枠付属物工	アンカー工	擁壁工	かご工		農道工事-3	作業土工	安定処理工	置換工	既製杭工	場所打杭工	現場打擁壁工(構造物単位)	現場打擁壁工	プレキャスト擁壁工	補強土壁工	石・ブロック積(張)	土留柵工		農道工事-3	作業土工	コンクリートブロック工	緑化ブロック工	石積(張)工		法留基礎工			<p>Ⅱ. 工事工種体系化構成表</p> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">工事工種体系化 目次</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">費目(Aレベル)</th> <th style="width: 15%;">工種(B1レベル)</th> <th style="width: 15%;">種別(B2レベル)</th> <th style="width: 15%;">細別(B3レベル)、 構成単価(C1レベル)</th> <th style="width: 10%;">目次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. ほ場整備工事</td> </tr> </tbody> </table> <p>【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">3. 農道工事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15" style="width: 15%;">直接工事費</td> <td rowspan="9" style="width: 10%;">土工</td> <td style="width: 15%;">掘削工</td> <td rowspan="9" style="width: 15%;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</td> <td rowspan="9" style="width: 10%;">農道工事-1</td> </tr> <tr><td>路体盛土工</td></tr> <tr><td>路床盛土工</td></tr> <tr><td>路肩盛土（二次施工分）</td></tr> <tr><td>軽量盛土工</td></tr> <tr><td>盛土補強工</td></tr> <tr><td>法面整形工</td></tr> <tr><td>不陸整正工</td></tr> <tr><td>作業残土処理工</td></tr> <tr> <td rowspan="2">地盤改良工</td> <td>路床安定処理工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>置換工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">法面工</td> <td>植生工</td> <td></td> <td rowspan="7">農道工事-2</td> </tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>吹付工</td></tr> <tr><td>法枠工</td></tr> <tr><td>法留基礎工</td></tr> <tr><td>法枠付属物工</td></tr> <tr><td>アンカー工</td></tr> <tr> <td rowspan="10">擁壁工</td> <td>かご工</td> <td></td> <td rowspan="10">農道工事-3</td> </tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>安定処理工</td></tr> <tr><td>置換工</td></tr> <tr><td>既製杭工</td></tr> <tr><td>場所打杭工</td></tr> <tr><td>現場打擁壁工(構造物単位)</td></tr> <tr><td>現場打擁壁工</td></tr> <tr><td>プレキャスト擁壁工</td></tr> <tr><td>補強土壁工</td></tr> <tr> <td rowspan="5">石・ブロック積(張)</td> <td>土留柵工</td> <td></td> <td rowspan="5">農道工事-3</td> </tr> <tr><td>作業土工</td></tr> <tr><td>コンクリートブロック工</td></tr> <tr><td>緑化ブロック工</td></tr> <tr><td>石積(張)工</td></tr> <tr> <td></td> <td>法留基礎工</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【省略】</p>	工事工種体系化 目次					費目(Aレベル)	工種(B1レベル)	種別(B2レベル)	細別(B3レベル)、 構成単価(C1レベル)	目次	1. ほ場整備工事					3. 農道工事					直接工事費	土工	掘削工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	農道工事-1	路体盛土工	路床盛土工	路肩盛土（二次施工分）	軽量盛土工	盛土補強工	法面整形工	不陸整正工	作業残土処理工	地盤改良工	路床安定処理工			置換工			法面工	植生工		農道工事-2	作業土工	吹付工	法枠工	法留基礎工	法枠付属物工	アンカー工	擁壁工	かご工		農道工事-3	作業土工	安定処理工	置換工	既製杭工	場所打杭工	現場打擁壁工(構造物単位)	現場打擁壁工	プレキャスト擁壁工	補強土壁工	石・ブロック積(張)	土留柵工		農道工事-3	作業土工	コンクリートブロック工	緑化ブロック工	石積(張)工		法留基礎工			<p>字句の改正 ”</p>
工事工種体系化 目次																																																																																																																																																								
費目(Aレベル)	工種(B1レベル)	種別(B2レベル)	細別(B3レベル)、 構成単価(C1レベル)	目次																																																																																																																																																				
1. ほ場整備工事																																																																																																																																																								
3. 農道工事																																																																																																																																																								
直接工事費	土工	掘削工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	農道工事-1																																																																																																																																																				
		路体盛土工																																																																																																																																																						
		路床盛土工																																																																																																																																																						
		路肩盛土（二次施工分）																																																																																																																																																						
		軽量盛土工																																																																																																																																																						
		盛土補強工																																																																																																																																																						
		法面整形工																																																																																																																																																						
		不陸整正工																																																																																																																																																						
		作業残土処理工																																																																																																																																																						
	地盤改良工	路床安定処理工																																																																																																																																																						
		置換工																																																																																																																																																						
	法面工	植生工		農道工事-2																																																																																																																																																				
		作業土工																																																																																																																																																						
		吹付工																																																																																																																																																						
		法枠工																																																																																																																																																						
法留基礎工																																																																																																																																																								
法枠付属物工																																																																																																																																																								
アンカー工																																																																																																																																																								
擁壁工	かご工		農道工事-3																																																																																																																																																					
	作業土工																																																																																																																																																							
	安定処理工																																																																																																																																																							
	置換工																																																																																																																																																							
	既製杭工																																																																																																																																																							
	場所打杭工																																																																																																																																																							
	現場打擁壁工(構造物単位)																																																																																																																																																							
	現場打擁壁工																																																																																																																																																							
	プレキャスト擁壁工																																																																																																																																																							
	補強土壁工																																																																																																																																																							
石・ブロック積(張)	土留柵工		農道工事-3																																																																																																																																																					
	作業土工																																																																																																																																																							
	コンクリートブロック工																																																																																																																																																							
	緑化ブロック工																																																																																																																																																							
	石積(張)工																																																																																																																																																							
	法留基礎工																																																																																																																																																							
工事工種体系化 目次																																																																																																																																																								
費目(Aレベル)	工種(B1レベル)	種別(B2レベル)	細別(B3レベル)、 構成単価(C1レベル)	目次																																																																																																																																																				
1. ほ場整備工事																																																																																																																																																								
3. 農道工事																																																																																																																																																								
直接工事費	土工	掘削工	B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	農道工事-1																																																																																																																																																				
		路体盛土工																																																																																																																																																						
		路床盛土工																																																																																																																																																						
		路肩盛土（二次施工分）																																																																																																																																																						
		軽量盛土工																																																																																																																																																						
		盛土補強工																																																																																																																																																						
		法面整形工																																																																																																																																																						
		不陸整正工																																																																																																																																																						
		作業残土処理工																																																																																																																																																						
	地盤改良工	路床安定処理工																																																																																																																																																						
		置換工																																																																																																																																																						
	法面工	植生工		農道工事-2																																																																																																																																																				
		作業土工																																																																																																																																																						
		吹付工																																																																																																																																																						
		法枠工																																																																																																																																																						
法留基礎工																																																																																																																																																								
法枠付属物工																																																																																																																																																								
アンカー工																																																																																																																																																								
擁壁工	かご工		農道工事-3																																																																																																																																																					
	作業土工																																																																																																																																																							
	安定処理工																																																																																																																																																							
	置換工																																																																																																																																																							
	既製杭工																																																																																																																																																							
	場所打杭工																																																																																																																																																							
	現場打擁壁工(構造物単位)																																																																																																																																																							
	現場打擁壁工																																																																																																																																																							
	プレキャスト擁壁工																																																																																																																																																							
	補強土壁工																																																																																																																																																							
石・ブロック積(張)	土留柵工		農道工事-3																																																																																																																																																					
	作業土工																																																																																																																																																							
	コンクリートブロック工																																																																																																																																																							
	緑化ブロック工																																																																																																																																																							
	石積(張)工																																																																																																																																																							
	法留基礎工																																																																																																																																																							

新 旧 対 照 表

ほ場整備工事

改 正						現 行						摘 要		
工種種別(B1, B2レベル)		規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)		規格	規格記入例	単位		構成単価(C1レベル)	その他
細別(B3レベル)							細別(B3レベル)							
整地工							整地工							
【省略】							【省略】							
管水路工							管水路工							
作業土工							作業土工							
	(掘削)	—		(m ³)	掘削費、積込・運搬費(仮置場まで)、仮置場での整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する		(掘削)	—		(m ³)	掘削費、積込・運搬費(仮置場まで)、仮置場での整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
	(床掘り)	—		(m ³)	掘削費、積込・運搬費(仮置場まで)、仮置場での整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する		(床掘り)	—		(m ³)	掘削費、積込・運搬費(仮置場まで)、仮置場での整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
	(埋戻し)	—		(m ³)	敷均し・締固め費、仮置場からの搬入費			(埋戻し)	—		(m ³)	敷均し・締固め費、仮置場からの搬入費		
	(床仕上げ)	—		(m ²)	基面整正費			(床仕上げ)	—		(m ²)	基面整正費		
コンクリート管類設置工							コンクリート管類設置工							
	基礎材	材質	砂質土	m ³	(基面整正費) 基礎材設置費			基礎材	材質	砂質土	m ³	(基面整正費) 基礎材設置費		
	ヒューム管(B形管)	管種、管径	外圧管1種、600mm	m	コンクリート管設置費			遠心力R.C管(B形管)	管種、管径	外圧管1種、600mm	m	コンクリート管設置費	字句の改正	
【省略】							【省略】							

新 旧 対 照 表

農道工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
土工						土工						
【省略】						【省略】						
擁壁工						擁壁工						
作業土工						作業土工						
【省略】						【省略】						
場所打擁壁工(構造物単位)						現場打擁壁工(構造物単位)						字句の改正
小型擁壁	型式、高さ、本体コンクリート配合記号	重立式擁壁、H=100cm、C-4	m3	小型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		小型擁壁	型式、高さ、本体コンクリート配合記号	重立式擁壁、H=100cm、C-4	m3	小型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		
重立式擁壁	本体コンクリート配合記号、高さ区分	C-4、H=500cm	m3	重立式擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		重立式擁壁	本体コンクリート配合記号、高さ区分	C-4、H=500cm	m3	重立式擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		
もたれ式擁壁	本体コンクリート配合記号	C-4	m3	もたれ式擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		もたれ式擁壁	本体コンクリート配合記号	C-4	m3	もたれ式擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		
逆T型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	逆T型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		逆T型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	逆T型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		
L型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	L型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		L型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	L型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		
場所打擁壁工						現場打擁壁工						字句の改正
場所打擁壁	材質、敷厚	切込砂利φ80mm級、20cm	m3	(基礎修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、止水板設置費、水抜パイプ設置費、フィルタ材設置費、吸出し防止材設置費、裏込材設置費(足場設置・撤去費)排水材設置費、目地板設置費		現場打擁壁	材質、敷厚	切込砂利φ80mm級、20cm	m3	(基礎修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、止水板設置費、水抜パイプ設置費、フィルタ材設置費、吸出し防止材設置費、裏込材設置費(足場設置・撤去費)排水材設置費、目地板設置費		字句の改正
【省略】						【省略】						
石・ブロック積(張)工						石・ブロック積(張)工						
作業土工						作業土工						
(掘削)	—		(m3)	土砂切崩し費、土砂積込費土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	(掘削)	—		(m3)	土砂切崩し費、土砂積込費土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
(床掘り)	—		(m3)	床掘費、土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	(床掘り)	—		(m3)	床掘費、土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
(埋戻し)	—		(m3)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費		(埋戻し)	—		(m3)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費		
(床仕上げ)	—		(m2)	基礎修正費		(床仕上げ)	—		(m2)	基礎修正費		
コンクリートブロック工						コンクリートブロック工						
コンクリートブロック積	積区分	練積	m2	ブロック設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、胴込・裏込材設置費、天端コンクリート打設費、目地材・水抜パイプ設置費、吸出防止資材・布設費、現場打基礎コンクリート打設費、プレキャスト基礎ブロック設置費		コンクリートブロック積	積区分	練積	m2	ブロック設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、胴込・裏込材設置費、天端コンクリート打設費、目地材・水抜パイプ設置費、吸出防止資材・布設費	基礎コンクリートは「法留基礎コンクリート」で別途計上する	字句の削除 字句の追加
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

農道工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
細別(B3レベル)						細別(B3レベル)						
道路付属施設工						道路付属施設工						
作業土工						作業土工						
(掘削)	-		(m)	土砂切削し費、土砂積込費土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	(掘削)	-		(m)	土砂切削し費、土砂積込費土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
(床掘り)	-		(m)	床掘費、土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	(床掘り)	-		(m)	床掘費、土砂掘削費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
(埋戻し)	-		(m)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費		(埋戻し)	-		(m)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費		
(床仕上げ)	-		(m)	基面整正費		(床仕上げ)	-		(m)	基面整正費		
縁石工						縁石工						
歩車道境界ブロック	ブロック規格	車道縁石Ⅰ型	m	ブロック設置費		縁石ブロック	ブロック種類	誘導縁石(開発型)	m	コンクリート打設・養生費(型枠設置)目地材料費、目地板設置費、縁石ブロック設置費		字句の改正
地先境界ブロック	ブロック規格	舗装止縁石	m	ブロック設置費								字句の追加
アスカープ	合材区分	新材	m	777mm縁石設置費		アスカープ	合材区分	新材	m	777mm縁石設置費		
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

河川及び排水路工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
細別(B3レベル)						細別(B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
護岸工						護岸工						
作業土工						作業土工						
(掘削)	-		(m3)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	(掘削)	-		(m3)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
(床掘り)	-		(m3)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	(床掘り)	-		(m3)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
(埋戻し)	-		(m3)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費		(埋戻し)	-		(m3)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費		
(床仕上げ)	-		(m2)	基面整正費		(床仕上げ)	-		(m2)	基面整正費		
コンクリートブロック工						コンクリートブロック工						
コンクリートブロック積	-		m2	コンクリートブロック設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、胴込・裏込材設置費、天端コンクリート打設費、吸出防止材設置費、 現場打基礎コンクリート打設費、プレキャスト基礎ブロック設置費		コンクリートブロック積	-		m2	コンクリートブロック設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、胴込・裏込材設置費、天端コンクリート打設費、吸出防止材設置費		字句の追加
コンクリートブロック張	m2当り質量、シート種類	430kg/m2、遮水シート	m2	ドロップ設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、胴込・裏込材設置費、天端コンクリート打設費、目地板設置費、吸出防止材設置費、遮水シート設置費、 現場打基礎コンクリート打設費、プレキャスト基礎ブロック設置費		コンクリートブロック張	m2当り質量、シート種類	430kg/m2、遮水シート	m2	ドロップ設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、胴込・裏込材設置費、天端コンクリート打設費、目地板設置費、吸出防止材設置費、遮水シート設置費		字句の追加
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

海岸保全工事

改 正						現 行						摘 要
工種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
細別(B3レベル)						細別(B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
護岸工						護岸工						
海岸ブロック工						海岸ブロック工						
海岸ブロック		コンクリート配合記号、ブロック質量		C-5S、2t/個	個	海岸ブロック		コンクリート配合記号、ブロック質量		C-5S、2t/個	個	
清波・根固めブロック製作費、ブロック据付費、基礎栗石設置費、吸出防止材設置費						陸上からの作業は、横取、仮置、積込・運搬、荷卸、据付を含む一連作業であり、海上からの作業は、積込・運搬、据付を含む一連作業である						
陸上からの作業は、横取、仮置、積込・運搬、荷卸、据付を含む一連作業であり、海上からの作業は、積込・運搬、据付を含む一連作業である						陸上からの作業は、横取、仮置、積込・運搬、荷卸、据付を含む一連作業であり、海上からの作業は、積込・運搬、据付を含む一連作業である						
コンクリート被覆工						コンクリート被覆工						
コンクリート被覆		コンクリート配合記号		RC-1	m3	コンクリート被覆		コンクリート配合記号		RC-1	m3	
(基礎修正費)基礎材設置費、吸出し防止材設置費(型枠設置・撤去費)コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、基礎栗石設置費、目地板設置費						(基礎修正費)基礎材設置費、吸出し防止材設置費(型枠設置・撤去費)コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、基礎栗石設置費、目地板設置費						
(基礎修正費)基礎材設置費、吸出し防止材設置費(型枠設置・撤去費)コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、基礎栗石設置費、目地板設置費						(基礎修正費)基礎材設置費、吸出し防止材設置費(型枠設置・撤去費)コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、基礎栗石設置費、目地板設置費						
場所打擁壁工(構造物単位)						現場打擁壁工(構造物単位)						字句の改正
小型擁壁		型式、高さ、本体コンクリート配合記号		重力式擁壁、H=100cm、C-4	m3	小型擁壁		型式、高さ、本体コンクリート配合記号		重力式擁壁、H=100cm、C-4	m3	
小型擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						小型擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						
小型擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						小型擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						
重力式擁壁		本体コンクリート配合記号、高さ区分		C-4、H=500cm	m3	重力式擁壁		本体コンクリート配合記号、高さ区分		C-4、H=500cm	m3	
重力式擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						重力式擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						
重力式擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						重力式擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						
もたれ式擁壁		本体コンクリート配合記号		C-4	m3	もたれ式擁壁		本体コンクリート配合記号		C-4	m3	
もたれ式擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						もたれ式擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						
もたれ式擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						もたれ式擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						
逆T型擁壁		本体コンクリート配合記号		RC-1	m3	逆T型擁壁		本体コンクリート配合記号		RC-1	m3	
逆T型擁壁、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						逆T型擁壁、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						
逆T型擁壁、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						逆T型擁壁、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						
L型擁壁		本体コンクリート配合記号		RC-1	m3	L型擁壁		本体コンクリート配合記号		RC-1	m3	
L型擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						L型擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						
L型擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						L型擁壁、基礎材設置費、ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費						
場所打擁壁工						現場打擁壁工						字句の改正
場所打擁壁		材質、敷厚		切込砂利φ80mm級、20cm	m3	現場打擁壁		材質、敷厚		切込砂利φ80mm級、20cm	m3	
(基礎修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、止水板設置費、目地板設置費、ウレタン樹脂設置費、フィルム材設置費、吸出防止材設置費、裏込材設置費(足場設置・撤去費)						(基礎修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、止水板設置費、目地板設置費、ウレタン樹脂設置費、フィルム材設置費、吸出防止材設置費、裏込材設置費(足場設置・撤去費)						
(基礎修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、止水板設置費、目地板設置費、ウレタン樹脂設置費、フィルム材設置費、吸出防止材設置費、裏込材設置費(足場設置・撤去費)						(基礎修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)ヘーラインコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、止水板設置費、目地板設置費、ウレタン樹脂設置費、フィルム材設置費、吸出防止材設置費、裏込材設置費(足場設置・撤去費)						
【省略】						【省略】						字句の改正
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

橋梁下部工事

改 正						現 行						摘 要
工種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
細別(B3レベル)						細別(B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
護岸工						護岸工						
作業土工						作業土工						
【省略】						【省略】						
コンクリートブロック工						コンクリートブロック工						
コンクリートブロック 積み	積区分	練積	m ²	ブロック設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、 天端コンクリート、吸出し防止材設置費、 現場打基礎コンクリート打設費、プレキャスト 基礎ブロック設置費		コンクリートブロック 積み	積区分	練積	m ²	ブロック設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、 天端コンクリート、吸出し防止材設置費、 現場打基礎コンクリート打設費、プレキャスト 基礎ブロック設置費	基礎コンクリートは「法留基礎コンクリート」で別途計上 する	字句の削除 字句の追加
コンクリートブロック 張	m ² 当り質量、シート種 類	430kg/m ² 、遮水シート	m ²	ブロック設置費、鉄筋・鋼線・連結金具等資 材費、胴込・裏込コンクリート打設費、胴込・裏 込材設置、ブロック・張費、天端コンクリート、目 地板設置費、吸出し防止材設置費、遮水シート 設置費、 現場打基礎コンクリート打設費、 プレキャスト基礎ブロック設置費		コンクリートブロック 張	m ² 当り質量、シート種 類	430kg/m ² 、遮水シート	m ²	ブロック設置費、鉄筋・鋼線・連結金具等資 材費、胴込・裏込コンクリート打設費、胴込・裏 込材設置、ブロック・張費、天端コンクリート、目 地板設置費、吸出し防止材設置費、遮水シート 設置費		字句の追加
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

地すべり防止工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	工種種別(B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価(C1レベル)	その他	
土工						土工						
【省略】						【省略】						
擁壁工						擁壁工						
作業土工						作業土工						
(掘削)	—		(m ³)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	(掘削)	—		(m ³)	土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
(床掘り)	—		(m ³)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	(床掘り)	—		(m ³)	床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費	残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土処理」で計上する	
(埋戻し)	—		(m ³)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費		(埋戻し)	—		(m ³)	購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋戻し費		
(床仕上げ)	—		(m ²)	基面修正費		(床仕上げ)	—		(m ²)	基面修正費		
既製杭工						既製杭工						
既製コンクリート杭	種別、径、長さ	PHC杭A種、φ400mm、10m	本	コンクリート杭打込費、中詰コンクリート打設費、かつらぎ費、鉄筋加工費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	既製コンクリート杭	種別、径、長さ	PHC杭A種、φ400mm、10m	本	コンクリート杭打込費、中詰コンクリート打設費、かつらぎ費、鉄筋加工費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	
鋼管杭	規格、径、長さ	SKK490(t=9mm)φ500mm、10m	本	鋼管杭打込費、鉄筋加工費、中詰コンクリート打設費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	鋼管杭	規格、径、長さ	SKK490(t=9mm)φ500mm、10m	本	鋼管杭打込費、鉄筋加工費、中詰コンクリート打設費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	
場所打擁壁工(構造物単位)						現場打擁壁工(構造物単位)						字句の改正
小型擁壁	型式、高さ、本体コンクリート配合記号	重力的擁壁、H=100cm、C-4	m ³	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		小型擁壁	型式、高さ、本体コンクリート配合記号	重力的擁壁、H=100cm、C-4	m ³	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		
重力的擁壁	本体コンクリート配合記号、高さ区分	C-4、H=500cm	m ³	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)が圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		重力的擁壁	本体コンクリート配合記号、高さ区分	C-4、H=500cm	m ³	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)が圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		
もたれ式擁壁	本体コンクリート配合記号	C-4	m ³	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)が圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		もたれ式擁壁	本体コンクリート配合記号	C-4	m ³	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)が圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		
逆T型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m ³	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)が圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		逆T型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m ³	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)が圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		
L型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m ³	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)が圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		L型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m ³	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)が圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		
場所打擁壁工						現場打擁壁工						字句の改正
場所打擁壁	コンクリート配合記号	RC-1、	m ³	(基面修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、が圧接費、止水板設置費、目地板設置費、ウレタン設置費、パルマ材設置費(足場設置・撤去費)		現場打擁壁	コンクリート配合記号	RC-1、	m ³	(基面修正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、が圧接費、止水板設置費、目地板設置費、ウレタン設置費、パルマ材設置費(足場設置・撤去費)		
【省略】						【省略】						