

T 冬期工事

土地改良事業等適用標準歩掛

(平成 17 年 9 月 29 日付け事調第 592 号農政部長通知) の一部改正

1. 適用年月日

	最新設計単価の対象工事	最新設計単価の対象外工事
積算基準日	令和 5 年 12 月 19 日以降	令和 6 年 2 月 21 日以降

改正

T 冬期工事

T～0300 除雪工

1 適用範囲

【省略】

4 単価表

(1) 機械運転単価表

機 種	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要
ホイールローダ	排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 1.3～1.4 m³（バケット）	運転手（特殊）	人	1.00	
		軽 油	L	42	
		賃 料	供用日	1.55	

5 除雪費の積算について

(1) 当初設計においては、過去 5 年間の積雪・降雪量等を気象データーから定めた「T～1200 2 除雪
数値表」により積算すること

【省略】

現 行

T 冬期工事

T～0300 除雪工

1 適用範囲

【省略】

4 単価表

(1) 機械運転単価表

機 種	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要
ホイールローダ	排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 1.3～1.4 m³（バケット）	運転手（特殊）	人	1.00	
		軽 油	L	45	
		賃 料	供用日	1.55	

5 除雪費の積算について

(1) 当初設計においては、最近 5 年間の積雪・降雪量等を気象データーから定めた「T～1200 2 除雪
数値表」により積算すること

【省略】

備 考

表内、数値の改正

字句の改正

T～1110

防寒囲い工

1

適用範囲

【省略】

2

施工概要

標準施工フローは、次図を標準とする。

防 寒 仮 囲 い
材 料 搬 入

→

設 置

→

本 工 事

→

撤 去

→

防 寒 仮 囲 い
材 料 搬 出

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

3

防寒囲いタイプ及び機種を選定

3-1 防寒囲いタイプの選定

【省略】

	仮囲い枠部材	屋根梁・屋根受け梁部材
Pタイプ	パイプサポート＋シート	単管パイプ・既製ビーム・I形鋼・H形鋼、等
Wタイプ	桟組足場＋シート	単管パイプ・既製ビーム・I形鋼・H形鋼、等
PWタイプ	桟組足場＋パイプサポート＋シート	単管パイプ・既製ビーム・H形鋼、等

3-2

機種の選定

仮設材の持ち上げ（下げ）機械は、次表を標準とする。

タイプ	機械名	規 格
Pタイプ	バックホウ （クローラ型）	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 （2011年規制）山積／平積み 0.8／0.6m³ 吊能力 2.9t
W・PWタイプ	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制） 25 t 吊

(注 1) バックホウ（クローラ型）、ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

【省略】

7

単価表

(1) 機械運転単価表

機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）山積／平積み 0.8/0.6m3 吊能力 2.9 t	運転手(特殊)	人	0.25	
		軽 油	L	17	
		賃 料 供用日	1.02		
業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ [ジェットヒータ]	油だき・熱風・直火型 熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	灯 油	L		3.6L/h
		賃 料 供用日	1.20		
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	軽 油	L		0.49 L/h
		機 械 損 料 供用日	1.20		

T～1110

防寒囲い工

1

適用範囲

【省略】

2

施工概要

標準施工フローは、次図を標準とする。

防 寒 囲 い
材 料 搬 入

→

設 置

→

撤 去

→

防 寒 囲 い
材 料 搬 出

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

3

防寒囲いタイプ及び機種を選定

3-1 防寒囲いタイプの選定

【省略】

	囲枠部材	屋根梁・屋根受け梁部材
Pタイプ	パイプサポート＋シート	単管パイプ・既製ビーム・I形鋼・H形鋼、等
Wタイプ	桟組足場＋シート	単管パイプ・既製ビーム・I形鋼・H形鋼、等
PWタイプ	桟組足場＋パイプサポート＋シート	単管パイプ・既製ビーム・H形鋼、等

3-2

機種の選定

仮設材の持ち上げ（下げ）機械は、次表を標準とする。

タイプ	機械名	規 格
Pタイプ	バックホウ （クローラ型）	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 （2011年規制）山積／平積み 0.8／0.6m³ 吊能力 2.9t
W・PWタイプ	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制） 25 t 吊

(注 1) バックホウ（クローラ型）、ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

【省略】

7

単価表

(1) 機械運転単価表

機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）山積／平積み 0.8/0.6m3 吊能力 2.9 t	運転手(特殊)	人	0.25	
		軽 油	L	18	
		賃 料 供用日	1.02		
業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ [ジェットヒータ]	油だき・熱風・直火型 熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	灯 油	L		3.6L/h
		賃 料 供用日	1.20		
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	軽 油	L		0.58 L/h
		機 械 損 料 供用日	1.20		

備考

フロー図の改正

字句の追加
表内、字句の改正

表内、字句の改正

表内、数値の改正

改 正							現 行							備 考
T～1200 防寒開始日早見表、除雪数値表							T～1200 防寒開始日早見表、除雪数値表							表内、数値の改正
1 防寒開始日早見表							1 防寒開始日早見表							
【省略】							【省略】							
2 除雪数値表							2 除雪数値表							
空知総合振興局 (cm)							空知総合振興局 (cm)							
市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	
夕張市	5 cm以上 10 cm未満	(1) 6	(6) 7	(6) 7	(6) 7	(3) 7	夕張市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	(6) 7	(7) 7	(5) 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(3) 10	(8) 20	(7) 20	(8) 20	(2) 10		10 cm以上 30 cm以下	(3) 20	(7) 20	(7) 20	(7) 20	(2) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(1) 40	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(1) 40	(1) 40	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	＝	30	90	120	80		着工時除雪(平均積雪深)	10	40	80	110	90	
岩見沢市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(5) 7	(6) 7	(6) 7	(2) 7	岩見沢市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(5) 7	(6) 7	(6) 7	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(8) 20	(7) 20	(6) 10	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(8) 20	(6) 20	(6) 20	(1) 10	
	31 cm以上	(－) －	(1) 40	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(1) 40	(2) 40	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	＝	40	90	110	70		着工時除雪(平均積雪深)	10	50	80	110	70	
美瑛市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	(7) 7	(6) 7	(7) 6	(1) 7	美瑛市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	(6) 7	(5) 7	(6) 6	(1) 8	
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 20	(9) 20	(6) 10	(5) 20	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(3) 20	(9) 20	(6) 10	(5) 20	(1) 10	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(1) 40	(1) 40	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	40	80	100	60		着工時除雪(平均積雪深)	－	40	80	100	60	
芦別市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	(7) 7	(8) 7	(6) 6	(2) 7	芦別市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(8) 7	(8) 7	(6) 6	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 20	(8) 20	(3) 10	(3) 10	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(1) 20	(7) 20	(3) 20	(3) 10	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	20	50	70	40		着工時除雪(平均積雪深)	－	20	60	70	50	
赤平市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	(7) 7	(8) 7	(6) 7	(3) 7	赤平市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(8) 7	(8) 7	(6) 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 20	(9) 20	(5) 10	(4) 10	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(8) 20	(5) 20	(4) 10	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	30	60	80	50		着工時除雪(平均積雪深)	－	30	70	80	60	
三笠市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	(6) 7	(7) 7	(6) 7	(2) 7	三笠市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	(7) 7	(6) 7	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(8) 20	(6) 20	(6) 20	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(8) 20	(6) 20	(5) 20	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(1) 40	(1) 40	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	＝	30	80	100	60		着工時除雪(平均積雪深)	10	40	80	100	70	
滝川市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	(6) 7	(8) 7	(7) 7	(3) 7	滝川市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(7) 7	(8) 7	(6) 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(11) 10	(5) 20	(4) 10	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(3) 20	(10) 20	(6) 20	(5) 10	(1) 10	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	＝	40	80	90	60		着工時除雪(平均積雪深)	10	40	80	100	70	
砂川市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	(6) 7	(8) 7	(7) 7	(3) 7	砂川市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(7) 7	(8) 7	(6) 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(11) 10	(5) 20	(4) 10	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(3) 20	(10) 20	(6) 20	(5) 10	(1) 10	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	＝	40	80	90	60		着工時除雪(平均積雪深)	10	40	80	100	70	
歌志内市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	(7) 7	(8) 7	(6) 6	(2) 7	歌志内市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(8) 7	(8) 7	(6) 6	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 20	(8) 20	(3) 10	(3) 10	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(1) 20	(7) 20	(3) 20	(3) 10	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	20	50	70	40		着工時除雪(平均積雪深)	－	20	60	70	50	
深川市	5 cm以上 10 cm未満	(1) 6	(7) 7	(8) 7	(6) 7	(3) 6	深川市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(8) 7	(8) 7	(6) 7	(3) 6	
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 20	(8) 20	(7) 10	(6) 10	(2) 10		10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(7) 20	(7) 10	(5) 10	(2) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	20	60	80	50		着工時除雪(平均積雪深)	－	30	60	80	60	
南幌町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(5) 7	(6) 7	(6) 7	(2) 7	南幌町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(5) 7	(6) 7	(6) 7	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(8) 20	(7) 20	(6) 10	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(8) 20	(6) 20	(6) 20	(1) 10	
	31 cm以上	(－) －	(1) 40	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(1) 40	(2) 40	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	＝	40	90	110	70		着工時除雪(平均積雪深)	10	50	80	110	70	

新 旧 対 照 表

改 正							現 行							備 考
市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	表内、数値の改正
奈井江町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>6</u>	(7) 7	(7) 7	<u>(7)</u> 6	(2) <u>7</u>	奈井江町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>7</u>	(7) 7	(7) 7	<u>(6)</u> 6	(2) <u>8</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> 20	<u>(9)</u> 20	(5) <u>10</u>	(4) 20	(1) <u>10</u>		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	<u>(8)</u> 20	(5) <u>20</u>	(4) 20	(1) <u>20</u>	
	31 cm以上	(-) -	<u>(-) -</u>	<u>(-) -</u>	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	<u>(1) 40</u>	<u>(1) 40</u>	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	-	30	70	90	<u>50</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	30	70	90	<u>60</u>	
上砂川町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>6</u>	<u>(7)</u> 7	(8) 7	(6) 6	(2) 7	上砂川町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>7</u>	<u>(8)</u> 7	(8) 7	(6) 6	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 20	<u>(8)</u> 20	(3) <u>10</u>	(3) 10	(1) <u>10</u>		10 cm以上 30 cm以下	(1) 20	<u>(7)</u> 20	(3) <u>20</u>	(3) 10	(1) <u>20</u>	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	<u>50</u>	70	<u>40</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	<u>60</u>	70	<u>50</u>	
由仁町	5 cm以上 10 cm未満	(1) 6	<u>(4)</u> 7	<u>(4)</u> 7	<u>(4)</u> 7	(2) 6	由仁町	5 cm以上 10 cm未満	(1) 6	<u>(3)</u> 7	<u>(5)</u> 7	<u>(3)</u> 6	(2) 6	
	10 cm以上 30 cm以下	(1) <u>10</u>	(3) <u>10</u>	(4) 20	(4) 20	(1) <u>10</u>		10 cm以上 30 cm以下	(1) <u>20</u>	(3) <u>20</u>	(4) 20	(4) 20	(1) <u>20</u>	
	31 cm以上	(-) -	<u>(-) -</u>	<u>(-) -</u>	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	<u>(1) 40</u>	<u>(1) 40</u>	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	-	<u>10</u>	<u>50</u>	60	<u>40</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	<u>20</u>	<u>40</u>	60	<u>50</u>	
長沼町	5 cm以上 10 cm未満	(1) 6	(3) 7	<u>(4)</u> 7	(4) 7	(2) 7	長沼町	5 cm以上 10 cm未満	(1) 6	(3) 7	<u>(5)</u> 7	(4) 7	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(1) <u>10</u>	<u>(3) 10</u>	<u>(5)</u> 20	<u>(4) 10</u>	(1) <u>10</u>		10 cm以上 30 cm以下	(1) <u>20</u>	<u>(4) 20</u>	<u>(4)</u> 20	<u>(3) 20</u>	(1) <u>20</u>	
	31 cm以上	(-) -	<u>(-) -</u>	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	<u>(1) 40</u>	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	70	40		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	70	40	
栗山町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	<u>(6)</u> 7	(6) 7	(3) 7	栗山町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	<u>(7)</u> 7	(6) 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(3) 20	(8) 20	(7) 20	(7) 20	(2) <u>10</u>		10 cm以上 30 cm以下	(3) 20	(8) 20	(7) 20	(7) 20	(2) <u>20</u>	
	31 cm以上	<u>(-) -</u>	<u>(1) 40</u>	(1) 40	(-) -	(-) -		31 cm以上	<u>(1) 40</u>	<u>(2) 40</u>	(1) 40	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>-</u>	<u>40</u>	<u>90</u>	<u>120</u>	80		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	<u>50</u>	<u>80</u>	<u>110</u>	80	
月形町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>7</u>	<u>(6)</u> 7	<u>(6)</u> 7	<u>(7)</u> 7	(2) 7	月形町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>6</u>	<u>(5)</u> 7	<u>(5)</u> 7	<u>(6)</u> 7	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	(9) 20	(7) 20	(6) 20	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(3)</u> 20	(9) 20	(7) 20	(6) 20	(1) 10	
	31 cm以上	(-) -	<u>(-) -</u>	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	<u>(1) 40</u>	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>-</u>	<u>40</u>	90	110	70		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	<u>50</u>	90	110	70	
浦臼町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	<u>(7)</u> 7	<u>(6)</u> 7	<u>(7)</u> 6	(1) <u>7</u>	浦臼町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	<u>(6)</u> 7	<u>(5)</u> 7	<u>(6)</u> 6	(1) <u>8</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> 20	(9) 20	(6) 10	(5) 20	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(3)</u> 20	(9) 20	(6) 10	(5) 20	(1) 10	
	31 cm以上	(-) -	<u>(-) -</u>	<u>(-) -</u>	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	<u>(1) 40</u>	<u>(1) 40</u>	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	-	40	80	100	60		着工時除雪(平均積雪深)	-	40	80	100	60	
新十津川町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(6)</u> 7	(8) 7	(7) 7	(3) 7	新十津川町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(7)</u> 7	(8) 7	(7) 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	<u>(9) 10</u>	<u>(6)</u> 20	(5) <u>10</u>	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(3)</u> 20	<u>(8) 20</u>	<u>(7)</u> 20	(5) <u>20</u>	(1) 20	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>-</u>	40	80	<u>100</u>	<u>70</u>		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	40	80	<u>110</u>	<u>80</u>	
妹背牛町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>6</u>	<u>(7)</u> 7	(8) 7	<u>(7)</u> 7	(3) 7	妹背牛町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>7</u>	<u>(8)</u> 7	(8) 7	<u>(6)</u> 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	<u>(10)</u> 20	<u>(6)</u> 20	(5) 10	(2) <u>10</u>		10 cm以上 30 cm以下	<u>(3)</u> 20	<u>(9)</u> 20	<u>(7)</u> 20	(5) 10	(2) <u>20</u>	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>-</u>	<u>30</u>	70	90	<u>60</u>		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	<u>40</u>	70	90	<u>70</u>	
秩父別町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1) 6</u>	<u>(7)</u> 7	(8) 7	(6) 7	(3) 6	秩父別町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(2) 7</u>	<u>(8)</u> 7	(8) 7	(6) 7	(3) 6	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> 20	<u>(8)</u> 20	(7) 10	<u>(6)</u> 10	(2) <u>10</u>		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	<u>(7)</u> 20	(7) 10	<u>(5)</u> 10	(2) <u>20</u>	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	-	<u>20</u>	60	80	<u>50</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	<u>30</u>	60	80	<u>60</u>	
雨竜町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>6</u>	<u>(6)</u> 7	(8) 7	<u>(7)</u> 7	(3) 7	雨竜町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>7</u>	<u>(7)</u> 7	(8) 7	<u>(6)</u> 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	<u>(11)</u> 10	<u>(5)</u> 20	<u>(4)</u> 10	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(3)</u> 20	<u>(10)</u> 20	<u>(6)</u> 20	<u>(5)</u> 10	(1) 10	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>-</u>	40	80	<u>90</u>	<u>60</u>		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	40	80	<u>100</u>	<u>70</u>	
北竜町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(7) 7	(7) 7	(6) 7	<u>(3)</u> 7	北竜町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(7) 7	(7) 7	(6) 7	<u>(4)</u> 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> 10	(8) 20	(8) 20	(5) <u>10</u>	<u>(1)</u> 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 10	(8) 20	(8) 20	(5) <u>20</u>	<u>(2)</u> 20	
	31 cm以上	(-) -	<u>(-) -</u>	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	<u>(1) 40</u>	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>-</u>	<u>40</u>	<u>90</u>	<u>110</u>	<u>80</u>		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>120</u>	<u>100</u>	
沼田町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(7)</u> 7	(8) 7	(6) 7	<u>(3)</u> 7	沼田町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(8)</u> 7	(8) 7	(6) 7	<u>(4)</u> 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> 20	(8) 20	(8) 20	<u>(6) 10</u>	(2) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	(8) 20	(8) 20	<u>(5) 20</u>	(2) 20	
	31 cm以上	(-) -	<u>(-) -</u>	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	<u>(1) 40</u>	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>-</u>	<u>30</u>	80	100	<u>70</u>		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	<u>40</u>	80	100	<u>80</u>	

新 旧 対 照 表

改 正							現 行							備 考
石狩振興局 (cm)							石狩振興局 (cm)							表内、数値の改正
市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	
札幌市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(5)</u> 7	<u>(5)</u> 7	(4) 7	(3) 7	札幌市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(4)</u> 7	<u>(6)</u> 8	(4) 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> 10	(4) 20	<u>(5)</u> 20	<u>(5)</u> 20	<u>(1)</u> 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	(4) 20	<u>(6)</u> 20	<u>(4)</u> 10	<u>(2)</u> 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	<u>(－) －</u>	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	<u>(1)</u> 40	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	20	60	80	60		着工時除雪(平均積雪深)	－	20	60	80	60	
江別市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(5) 7	(6) 7	(6) 7	(3) 7	江別市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(5) 7	(6) 7	(6) 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(7) 20	(7) 20	(6) 20	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(2) 20	(7) 20	(7) 20	(6) 20	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	<u>(－) －</u>	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	<u>(1)</u> 40	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>－</u>	40	80	100	70		着工時除雪(平均積雪深)	10	40	80	100	70	
千歳市	5 cm以上 10 cm未満	(1) 6	(2) 7	<u>(2)</u> 7	(2) 7	(1) 6	千歳市	5 cm以上 10 cm未満	(1) 6	(2) 7	<u>(3)</u> 7	(2) 6	(1) 6	
	10 cm以上 30 cm以下	(－) －	<u>(－) －</u>	(2) 20	(1) 10	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(－) －	<u>(2)</u> 10	(2) 20	(1) 10	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	<u>－</u>	20	30	20		着工時除雪(平均積雪深)	－	10	20	30	20	
恵庭市	5 cm以上 10 cm未満	(1) 6	(3) 6	<u>(4)</u> 6	(5) 7	(3) 7	恵庭市	5 cm以上 10 cm未満	(1) 6	(3) 6	<u>(5)</u> 6	(5) 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	(2) 10	(5) 20	<u>(4)</u> 20	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	(2) 20	(5) 20	<u>(3)</u> 20	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	10	40	60	40		着工時除雪(平均積雪深)	－	10	40	60	40	
北広島市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(4) 7	<u>(5)</u> 7	(5) 7	(3) 7	北広島市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(4) 7	<u>(6)</u> 7	(5) 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> 10	(3) 20	<u>(5)</u> 20	<u>(5)</u> 20	<u>(1)</u> 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	(3) 20	<u>(6)</u> 20	<u>(4)</u> 20	<u>(2)</u> 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	<u>(－) －</u>	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	<u>(1)</u> 40	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	20	50	70	50		着工時除雪(平均積雪深)	－	20	50	70	50	
石狩市	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1)</u> 7	<u>(6)</u> 7	<u>(7)</u> 7	(7) 7	(2) 7	石狩市	5 cm以上 10 cm未満	<u>(2)</u> 7	<u>(7)</u> 7	<u>(8)</u> 7	(7) 7	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> 10	(6) 10	(7) 10	(5) 10	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	(6) 10	(7) 20	(5) 20	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	30	70	110	70		着工時除雪(平均積雪深)	－	30	80	110	80	
当別町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1)</u> 7	(5) 7	(6) 7	(6) 7	(3) 7	当別町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(2)</u> 7	(5) 7	(6) 7	(6) 7	(3) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> 10	(7) 20	(7) 20	<u>(6)</u> 20	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	(7) 20	(7) 20	<u>(5)</u> 20	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	30	80	100	70		着工時除雪(平均積雪深)	－	30	80	100	80	
新篠津村	5 cm以上 10 cm未満	(1) 7	(5) 7	<u>(6)</u> 6	(7) 7	(4) 7	新篠津村	5 cm以上 10 cm未満	(1) 6	(5) 7	<u>(5)</u> 6	(7) 7	(4) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	(10) 20	(9) 20	(7) 20	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(3)</u> 20	(10) 20	(9) 20	(7) 20	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	<u>(－) －</u>	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	<u>(1)</u> 40	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>－</u>	50	100	120	80		着工時除雪(平均積雪深)	10	50	100	120	90	

新 旧 対 照 表

改 正							現 行							備 考
後志総合振興局 (cm)							後志総合振興局 (cm)							表内、数値の改正
市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	
小樽市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	(7) 7	<u>(7) 7</u>	<u>(7) 7</u>	<u>(2) 7</u>	小樽市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 6	(7) 7	<u>(9) 6</u>	<u>(6) 7</u>	<u>(3) 7</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(4) 10	(4) <u>10</u>	<u>(4) 20</u>	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(4) 10	(4) <u>20</u>	<u>(3) 20</u>	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	20	60	80	<u>50</u>		着工時除雪(平均積雪深)	－	20	60	80	<u>60</u>	
島牧村	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(6) 7</u>	(7) 7	(7) 7	<u>(2) 7</u>	島牧村	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(7) 7</u>	(7) 7	(7) 7	<u>(3) 7</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(－) －</u>	(5) <u>10</u>	(5) 10	(5) 10	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	(5) <u>20</u>	(5) 10	(5) 10	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	20	50	80	<u>40</u>		着工時除雪(平均積雪深)	－	20	50	80	<u>50</u>	
寿都町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>8</u>	(6) 7	(7) <u>6</u>	<u>(6) 7</u>	(1) 7	寿都町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	(6) 7	(7) <u>7</u>	<u>(5) 7</u>	(1) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(3) <u>10</u>	(4) 10	(3) 10	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(3) <u>20</u>	(4) 10	(3) 10	(1) 10	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	10	<u>30</u>	<u>50</u>	<u>20</u>		着工時除雪(平均積雪深)	－	10	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>30</u>	
黒松内町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(8) 7	<u>(8) 7</u>	<u>(6) 7</u>	<u>(2) 6</u>	黒松内町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(8) 7	<u>(7) 7</u>	<u>(7) 7</u>	<u>(4) 7</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	<u>(7) 10</u>	(7) 20	<u>(7) 10</u>	(2) <u>10</u>		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2) 10</u>	<u>(8) 20</u>	(7) 20	<u>(6) 10</u>	(2) <u>20</u>	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	<u>30</u>	90	130	<u>90</u>		着工時除雪(平均積雪深)	－	<u>40</u>	90	130	<u>110</u>	
蘭越町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>7</u>	(7) 7	(8) 7	(5) 7	(2) 6	蘭越町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>6</u>	(7) 7	(8) 7	(5) 7	(2) 6	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 20</u>	(7) 20	<u>(7) 10</u>	(6) 10	<u>(2) 10</u>		10 cm以上 30 cm以下	<u>(3) 10</u>	(7) 20	<u>(6) 20</u>	(6) 10	<u>(1) 10</u>	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>－</u>	<u>30</u>	<u>80</u>	120	80		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	<u>40</u>	<u>90</u>	120	80	
ニセコ町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	<u>(8) 7</u>	<u>(5) 7</u>	<u>(2) 6</u>	ニセコ町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	<u>(7) 7</u>	<u>(6) 7</u>	<u>(4) 6</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	(9) 20	(7) <u>10</u>	(6) 10	(2) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2) 20</u>	(9) 20	(7) <u>20</u>	(6) 10	(2) 10	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>－</u>	<u>30</u>	<u>90</u>	120	<u>80</u>		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	<u>40</u>	<u>80</u>	120	<u>90</u>	
真狩村	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(5) 7	(7) 7	<u>(6) 7</u>	<u>(3) 7</u>	真狩村	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(5) 7	(7) 7	<u>(7) 7</u>	<u>(5) 7</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	(2) <u>10</u>	(8) 20	<u>(7) 20</u>	<u>(6) 10</u>	<u>(2) 20</u>		10 cm以上 30 cm以下	(2) <u>20</u>	(8) 20	<u>(6) 20</u>	<u>(4) 20</u>	<u>(3) 10</u>	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	10	30	<u>80</u>	100	<u>70</u>		着工時除雪(平均積雪深)	10	30	<u>70</u>	100	<u>90</u>	
留寿都村	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	(7) 7	<u>(6) 7</u>	<u>(3) 7</u>	留寿都村	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	(7) 7	<u>(7) 7</u>	<u>(4) 7</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(2) 20</u>	(8) 20	(7) 20	<u>(6) 10</u>	<u>(2) 20</u>		10 cm以上 30 cm以下	<u>(3) 20</u>	(8) 20	(7) 20	<u>(5) 20</u>	<u>(3) 20</u>	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	10	<u>30</u>	<u>90</u>	110	<u>90</u>		着工時除雪(平均積雪深)	10	<u>40</u>	<u>80</u>	110	<u>100</u>	
喜茂別町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1) 6</u>	(6) 7	(7) 7	<u>(5) 7</u>	<u>(3) 7</u>	喜茂別町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(2) 6</u>	(6) 7	(7) 7	<u>(6) 7</u>	<u>(2) 6</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	(3) 20	(9) 20	<u>(8) 20</u>	<u>(7) 10</u>	(2) <u>20</u>		10 cm以上 30 cm以下	(3) 20	(9) 20	<u>(7) 20</u>	<u>(5) 20</u>	(2) <u>10</u>	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	10	40	100	<u>130</u>	100		着工時除雪(平均積雪深)	10	40	100	<u>120</u>	100	
京極町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	(7) 7	(5) 7	<u>(3) 7</u>	京極町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	(7) 7	(5) 7	<u>(4) 6</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(2) 20</u>	(9) 20	(8) 20	<u>(7) 20</u>	(2) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(3) 20</u>	(9) 20	(8) 20	<u>(6) 20</u>	(2) 10	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	<u>(－) －</u>	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	<u>(1) 40</u>	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	10	40	90	120	<u>90</u>		着工時除雪(平均積雪深)	10	40	90	120	<u>100</u>	
倶知安町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	<u>(8) 7</u>	(5) <u>7</u>	<u>(3) 7</u>	倶知安町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	<u>(7) 7</u>	(5) <u>6</u>	<u>(4) 6</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(3) 20</u>	(13) 20	(10) 20	(9) 20	(2) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(4) 20</u>	(13) 20	(10) 20	(9) 20	(2) 10	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	10	60	<u>130</u>	<u>170</u>	<u>120</u>		着工時除雪(平均積雪深)	10	60	<u>120</u>	<u>160</u>	<u>130</u>	
共和町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(8) 7</u>	(6) 6	<u>(7) 6</u>	<u>(2) 6</u>	共和町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(7) 7</u>	(6) 6	<u>(6) 6</u>	<u>(1) 6</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(－) －</u>	(3) 10	(3) <u>10</u>	(3) <u>10</u>	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	(3) 10	(3) <u>20</u>	(3) <u>20</u>	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	10	40	50	20		着工時除雪(平均積雪深)	－	10	40	50	20	
岩内町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(8) 7</u>	(7) 7	(6) 7	(2) 6	岩内町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(7) 7</u>	(7) 7	(6) 7	(2) 6	
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	(5) 20	(5) <u>10</u>	(5) <u>10</u>	<u>(2) 20</u>		10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	(5) 20	(5) <u>20</u>	(5) <u>20</u>	<u>(1) 20</u>	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>－</u>	<u>20</u>	<u>60</u>	90	50		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	<u>30</u>	<u>70</u>	90	50	

新 旧 対 照 表

改 正							現 行							備 考
市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	表内、数値の改正
泊 村	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(8)</u> 7	(6) 6	<u>(7)</u> 6	<u>(2)</u> 6	泊 村	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(7)</u> 7	(6) 6	<u>(6)</u> 6	<u>(1)</u> 6	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-)</u> -	(3) 10	(3) <u>10</u>	(3) <u>10</u>	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> <u>10</u>	(3) 10	(3) <u>20</u>	(3) <u>20</u>	(1) 20	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	40	50	20		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	40	50	20	
神恵内村	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(8)</u> 7	(6) 6	<u>(7)</u> 6	<u>(2)</u> 6	神恵内村	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(7)</u> 7	(6) 6	<u>(6)</u> 6	<u>(1)</u> 6	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-)</u> -	(3) 10	(3) <u>10</u>	(3) <u>10</u>	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> <u>10</u>	(3) 10	(3) <u>20</u>	(3) <u>20</u>	(1) 20	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	40	50	20		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	40	50	20	
積丹町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(8) 7	(7) 7	<u>(7)</u> 7	(2) 7	積丹町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(8) 7	(7) 7	<u>(6)</u> 6	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> <u>10</u>	(5) 10	(4) 20	(5) 20	(2) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> <u>20</u>	(5) 10	(4) 20	(5) 20	(2) 20	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	60	30		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	60	30	
古平町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(9)</u> 7	(8) 7	<u>(7)</u> 7	(2) 7	古平町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(8)</u> 7	(8) 7	<u>(6)</u> 6	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> <u>10</u>	(6) 10	(5) <u>10</u>	(6) <u>10</u>	(2) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> <u>20</u>	(6) 10	(5) <u>20</u>	(6) <u>20</u>	(2) 20	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	70	40		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	70	40	
仁木町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(8) 7	(8) 7	(6) <u>7</u>	(3) <u>7</u>	仁木町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(8) 7	(8) 7	(6) <u>6</u>	(3) <u>6</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> <u>10</u>	<u>(9)</u> <u>10</u>	(7) 20	(7) 20	(2) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(3)</u> <u>20</u>	<u>(8)</u> <u>20</u>	(7) 20	(7) 20	(2) 10	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>-</u>	30	80	100	<u>70</u>		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	30	80	100	<u>80</u>	
余市町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1)</u> 6	(9) 7	<u>(9)</u> 7	(6) <u>7</u>	(2) 7	余市町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(2)</u> 7	(9) 7	<u>(10)</u> 7	(6) <u>6</u>	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1)</u> <u>10</u>	<u>(9)</u> 10	(6) 10	(8) 10	(2) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> <u>20</u>	<u>(8)</u> 10	(6) 10	(8) 10	(2) 10	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	60	80	<u>50</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	60	80	<u>60</u>	
赤井川村	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1)</u> 7	<u>(8)</u> 7	<u>(8)</u> 6	(6) 7	<u>(4)</u> 6	赤井川村	5 cm以上 10 cm未満	<u>(2)</u> 8	<u>(9)</u> 7	<u>(9)</u> 7	(6) 7	<u>(5)</u> 6	
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(2)</u> 20	<u>(10)</u> <u>10</u>	(8) 20	<u>(8)</u> 20	(2) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(3)</u> 20	<u>(8)</u> <u>20</u>	(8) 20	<u>(7)</u> 20	(2) 10	
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	<u>(-)</u> -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	<u>(1)</u> 40	(-) -	
	着工時除雪(平均積雪深)	<u>-</u>	40	80	110	90		着工時除雪(平均積雪深)	<u>10</u>	40	80	110	90	

新 旧 対 照 表

改 正							現 行						備 考
渡島総合振興局 (cm)							渡島総合振興局 (cm)						表内、数値の改正
市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深
函館市	5 cm以上 10 cm未満	<u>(-) -</u>	<u>(5) 6</u>	(4) 7	(4) 7	(1) <u>5</u>	函館市	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1) 9</u>	<u>(6) 7</u>	(4) 7	(4) 7	(1) <u>7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	<u>(3) 10</u>	(2) 10	<u>(2) 10</u>	<u>(-) -</u>		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	<u>(2) 10</u>	(2) 10	<u>(3) 20</u>	<u>(1) 10</u>
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	20	30	<u>-</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	20	30	<u>10</u>
北斗市	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>5</u>	(6) <u>6</u>	(5) 7	(5) 7	(2) <u>6</u>	北斗市	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	(6) <u>7</u>	(5) 7	(5) 7	(2) <u>7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	(3) <u>20</u>	(4) 20	<u>(2) 10</u>	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	(3) <u>10</u>	(4) 20	<u>(3) 20</u>	(1) 10
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	50	<u>10</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	50	<u>20</u>
松前町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>8</u>	(5) 7	(7) 7	(5) 7	<u>(1) 7</u>	松前町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	(5) 7	(7) 7	(5) 7	<u>(2) 7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-) -</u>	(6) 10	(7) <u>10</u>	(6) <u>10</u>	(2) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	(6) 10	(7) <u>20</u>	(6) <u>20</u>	(2) 20
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	70	100	<u>60</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	70	100	<u>80</u>
福島町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>8</u>	(5) 7	(7) 7	(5) 7	<u>(1) 7</u>	福島町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	(5) 7	(7) 7	(5) 7	<u>(2) 7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-) -</u>	(6) 10	(7) <u>10</u>	(6) <u>10</u>	(2) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	(6) 10	(7) <u>20</u>	(6) <u>20</u>	(2) 20
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	70	100	<u>60</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	70	100	<u>80</u>
知内町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>8</u>	(5) 7	(7) 7	(5) 7	<u>(1) 7</u>	知内町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	(5) 7	(7) 7	(5) 7	<u>(2) 7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-) -</u>	(6) 10	(7) <u>10</u>	(6) <u>10</u>	(2) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	(6) 10	(7) <u>20</u>	(6) <u>20</u>	(2) 20
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	70	100	<u>60</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	70	100	<u>80</u>
木古内町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1) 6</u>	<u>(8) 7</u>	<u>(7) 7</u>	(6) <u>6</u>	(3) 7	木古内町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(2) 6</u>	<u>(7) 7</u>	<u>(6) 7</u>	(6) <u>7</u>	(3) 7
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	(5) 10	(5) 10	<u>(3) 10</u>	(-) -		10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	(5) 10	(5) 10	<u>(4) 10</u>	(-) -
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	<u>70</u>	<u>20</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	<u>80</u>	<u>40</u>
七飯町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(-) -</u>	<u>(5) 6</u>	(4) 6	<u>(4) 6</u>	<u>(1) 6</u>	七飯町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1) 7</u>	<u>(4) 6</u>	(4) 6	<u>(3) 6</u>	<u>(2) 6</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	<u>(1) 20</u>	(3) 20	<u>(2) 10</u>	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	<u>(2) 20</u>	(3) 20	<u>(3) 10</u>	(1) 10
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	<u>20</u>	<u>40</u>	<u>10</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	<u>30</u>	<u>50</u>	<u>20</u>
鹿部町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(-) -</u>	(5) <u>6</u>	(4) 6	(4) 7	<u>(1) 6</u>	鹿部町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1) 8</u>	(5) <u>7</u>	(4) 6	(4) 7	<u>(2) 7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(2) <u>20</u>	(3) 20	<u>(2) 10</u>	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(2) <u>10</u>	(3) 20	<u>(3) 20</u>	(1) 10
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	<u>20</u>	40	<u>10</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	<u>30</u>	40	<u>20</u>
森 町	5 cm以上 10 cm未満	(1) 7	(5) <u>6</u>	(5) 6	(5) 7	(2) 7	森 町	5 cm以上 10 cm未満	(1) 7	(5) <u>7</u>	(5) 6	(5) 7	(2) 7
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	<u>(3) 20</u>	(4) 20	<u>(2) 10</u>	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	<u>(2) 10</u>	(4) 20	<u>(3) 20</u>	(1) 10
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	<u>40</u>	20		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	<u>50</u>	20
八雲町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1) 5</u>	<u>(6) 7</u>	<u>(6) 7</u>	(6) 7	(1) <u>5</u>	八雲町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(2) 8</u>	<u>(7) 7</u>	<u>(7) 7</u>	(6) 7	(1) <u>6</u>
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-) -</u>	<u>(4) 10</u>	<u>(5) 10</u>	(4) 20	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	<u>(5) 20</u>	<u>(4) 20</u>	(4) 20	(1) 10
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	40	50	20		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	40	50	20
長万部町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(4) 6</u>	<u>(8) 7</u>	(8) 7	<u>(2) 7</u>	長万部町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	<u>(6) 7</u>	<u>(7) 7</u>	(8) 7	<u>(3) 7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(5) 10	<u>(5) 10</u>	(6) 10	(1) <u>20</u>		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(5) 10	<u>(4) 10</u>	(6) 10	(1) <u>10</u>
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	60	30		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	60	30

新 旧 対 照 表

改 正							現 行							備 考	
檜山振興局 (cm)							檜山振興局 (cm)							表内、数値の改正	
市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深		
江差町	5 cm以上 10 cm未満	(-) -	(3) 6	(4) 6	(3) <u>6</u>	(-) -	江差町	5 cm以上 10 cm未満	(-) -	(3) 6	(4) 6	(3) <u>7</u>	(-) -		
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(1) 10	<u>(1) 10</u>	<u>(-) -</u>	(-) -		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(1) 10	<u>(2) 10</u>	<u>(1) 20</u>	(-) -		
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	着工時除雪(平均積雪深)	-	-	10	<u>10</u>	-		着工時除雪(平均積雪深)	-	-	10	<u>20</u>	-		
上ノ国町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>5</u>	(5) 7	(6) 7	(5) <u>6</u>	<u>(1) 5</u>	上ノ国町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	(5) 7	(6) 7	(5) <u>7</u>	<u>(2) 7</u>		
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-) -</u>	(4) 10	<u>(4) 10</u>	<u>(3) 10</u>	(1) <u>10</u>		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	(4) 10	<u>(5) 10</u>	<u>(4) 20</u>	(1) <u>20</u>		
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	40	<u>60</u>	<u>30</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	40	<u>70</u>	<u>40</u>		
厚沢部町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1) 6</u>	<u>(8) 7</u>	<u>(7) 7</u>	(6) <u>6</u>	(3) 7	厚沢部町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(2) 6</u>	<u>(7) 7</u>	<u>(6) 7</u>	(6) <u>7</u>	(3) 7		
	10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	(5) 10	(5) 10	<u>(3) 10</u>	(-) -		10 cm以上 30 cm以下	(1) 10	(5) 10	(5) 10	<u>(4) 10</u>	(-) -		
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	<u>70</u>	<u>20</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	<u>80</u>	<u>40</u>		
乙部町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>5</u>	(6) 7	(6) 7	(5) <u>6</u>	(1) <u>5</u>	乙部町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	(6) 7	(6) 7	(5) <u>7</u>	(1) <u>7</u>		
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-) -</u>	<u>(3) 10</u>	(4) 10	<u>(2) 10</u>	(-) -		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	<u>(4) 10</u>	(4) 10	<u>(3) 20</u>	(-) -		
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	<u>40</u>	<u>10</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	<u>50</u>	<u>20</u>		
奥尻町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>6</u>	(7) 7	<u>(6) 7</u>	(7) 7	(2) <u>6</u>	奥尻町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>8</u>	(7) 7	<u>(7) 7</u>	(7) 7	(2) <u>7</u>		
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-) -</u>	<u>(4) 10</u>	<u>(5) 10</u>	<u>(4) 20</u>	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	<u>(5) 20</u>	<u>(4) 20</u>	<u>(5) 20</u>	(1) 20		
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	<u>60</u>	30		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	<u>60</u>	30		
今金町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>6</u>	(7) 7	<u>(6) 7</u>	(7) 7	(2) 7	今金町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>7</u>	(7) 7	<u>(7) 6</u>	(7) 7	(2) 7		
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-) -</u>	<u>(4) 10</u>	<u>(5) 10</u>	<u>(4) 10</u>	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	<u>(5) 10</u>	<u>(4) 10</u>	<u>(5) 10</u>	(1) 20		
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	<u>70</u>	<u>30</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	<u>80</u>	<u>40</u>		
せたな町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>6</u>	(7) 7	<u>(6) 7</u>	(7) 7	(2) <u>6</u>	せたな町	5 cm以上 10 cm未満	(2) <u>8</u>	(7) 7	<u>(7) 7</u>	(7) 7	(2) <u>7</u>		
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-) -</u>	<u>(4) 10</u>	<u>(5) 10</u>	<u>(4) 20</u>	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	<u>(5) 20</u>	<u>(4) 20</u>	<u>(5) 20</u>	(1) 20		
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		
	着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	<u>60</u>	30		着工時除雪(平均積雪深)	-	20	50	<u>70</u>	30		

新 旧 対 照 表

改 正							現 行						備 考
胆振総合振興局 (cm)							胆振総合振興局 (cm)						表内、数値の改正
市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深
室蘭市	5 cm以上 10 cm未満	(-) -	(1) <u>7</u>	(2) 7	<u>(1) 7</u>	(1) <u>6</u>	室蘭市	5 cm以上 10 cm未満	(-) -	(1) <u>6</u>	(2) 7	<u>(2) 6</u>	(1) <u>7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	<u>(-) -</u>	<u>(1) 10</u>	(1) 10	(1) <u>10</u>		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	<u>(1) 10</u>	<u>(-) -</u>	(1) 10	(1) <u>20</u>
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	-	10	<u>10</u>	10		着工時除雪(平均積雪深)	-	-	10	<u>20</u>	10
苫小牧市	5 cm以上 10 cm未満	(-) -	(1) <u>6</u>	(1) 7	(1) 7	(1) 6	苫小牧市	5 cm以上 10 cm未満	(-) -	(1) <u>7</u>	(1) 7	(1) 7	(1) 6
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	<u>(1) 10</u>	(2) <u>10</u>	(1) 10	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	<u>(-) -</u>	(2) <u>20</u>	(1) 10	(1) 20
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	-	10	20	10		着工時除雪(平均積雪深)	-	-	10	20	10
登別市	5 cm以上 10 cm未満	<u>(-) -</u>	<u>(4) 7</u>	<u>(6) 7</u>	(6) 6	(4) <u>6</u>	登別市	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1) 6</u>	<u>(3) 7</u>	<u>(5) 7</u>	(6) 6	(4) <u>7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(2) 10	(3) 20	(3) 20	(2) 20		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(2) 10	(3) 20	(3) 20	(2) 20
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	60	<u>40</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	60	<u>50</u>
伊達市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	<u>(7) 7</u>	<u>(7) 7</u>	<u>(3) 7</u>	伊達市	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(6) 7	<u>(6) 7</u>	<u>(8) 7</u>	<u>(6) 7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 10</u>	(7) 10	(6) <u>10</u>	<u>(5) 10</u>	<u>(2) 10</u>		10 cm以上 30 cm以下	<u>(2) 20</u>	(7) 10	(6) <u>20</u>	<u>(4) 10</u>	<u>(3) 20</u>
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	<u>20</u>	<u>70</u>	90	<u>70</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	<u>30</u>	<u>60</u>	90	<u>90</u>
豊浦町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(4) 7	<u>(7) 7</u>	<u>(6) 6</u>	<u>(2) 6</u>	豊浦町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(4) 7	<u>(6) 7</u>	<u>(7) 7</u>	<u>(7) 7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(6) 10	(5) <u>10</u>	<u>(4) 10</u>	<u>(1) 10</u>		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(6) 10	(5) <u>20</u>	<u>(3) 10</u>	<u>(3) 10</u>
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	<u>10</u>	<u>50</u>	70	<u>40</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	<u>20</u>	<u>40</u>	70	<u>70</u>
壮瞥町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>5</u>	<u>(4) 7</u>	(5) 7	(6) 7	<u>(3) 6</u>	壮瞥町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	<u>(3) 7</u>	(5) 7	(6) 7	<u>(4) 7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	<u>(-) -</u>	(3) 10	(3) <u>10</u>	(3) 10	(2) <u>10</u>		10 cm以上 30 cm以下	<u>(1) 20</u>	(3) 10	(3) <u>20</u>	(3) 10	(2) <u>20</u>
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	<u>40</u>	50	<u>40</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	<u>30</u>	50	<u>50</u>
白老町	5 cm以上 10 cm未満	(-) -	(1) 7	<u>(3) 7</u>	<u>(4) 7</u>	<u>(3) 6</u>	白老町	5 cm以上 10 cm未満	(-) -	(1) 7	<u>(4) 7</u>	<u>(3) 7</u>	<u>(2) 6</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(-) -	(1) 10	(1) 10	(2) 10		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(-) -	(1) 10	(1) 10	(2) 10
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	-	10	10	<u>-</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	-	10	10	<u>10</u>
厚真町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>5</u>	<u>(4) 7</u>	<u>(4) 7</u>	(4) 7	(2) 6	厚真町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	<u>(3) 7</u>	<u>(5) 7</u>	(4) 7	(2) 6
	10 cm以上 30 cm以下	(1) <u>10</u>	(3) 20	(4) 20	(4) 20	<u>(1) 20</u>		10 cm以上 30 cm以下	(1) <u>20</u>	(3) 20	(4) 20	(4) 20	<u>(2) 20</u>
	31 cm以上	(-) -	(-) -	<u>(-) -</u>	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	<u>(1) 40</u>	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	40	60	<u>30</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	40	60	<u>40</u>
洞爺湖町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(5) 7	<u>(7) 7</u>	<u>(7) 7</u>	<u>(3) 7</u>	洞爺湖町	5 cm以上 10 cm未満	(2) 7	(5) 7	<u>(6) 7</u>	<u>(8) 7</u>	<u>(7) 7</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(1) <u>10</u>	(7) 10	(6) <u>10</u>	<u>(5) 10</u>	<u>(2) 10</u>		10 cm以上 30 cm以下	(1) <u>20</u>	(7) 10	(6) <u>20</u>	<u>(4) 10</u>	<u>(3) 20</u>
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	<u>20</u>	<u>60</u>	80	<u>60</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	<u>30</u>	<u>50</u>	80	<u>80</u>
安平町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>6</u>	<u>(3) 6</u>	<u>(3) 7</u>	(3) 6	<u>(1) 5</u>	安平町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	<u>(2) 6</u>	<u>(4) 7</u>	(3) 6	<u>(2) 5</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(1) <u>10</u>	<u>(4) 20</u>	(3) 20	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(1) <u>20</u>	<u>(3) 20</u>	(3) 20	(1) 20
	31 cm以上	(-) -	(-) -	<u>(-) -</u>	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	<u>(1) 40</u>	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	-	30	<u>40</u>	<u>20</u>		着工時除雪(平均積雪深)	-	-	30	<u>50</u>	<u>30</u>
むかわ町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	<u>(5) 7</u>	<u>(7) 6</u>	<u>(7) 6</u>	<u>(4) 6</u>	むかわ町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>8</u>	<u>(4) 6</u>	<u>(6) 7</u>	<u>(6) 6</u>	<u>(3) 6</u>
	10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(2) <u>20</u>	(3) 20	(3) 10	<u>(1) 10</u>		10 cm以上 30 cm以下	(-) -	(2) <u>10</u>	(3) 20	(3) 10	<u>(2) 10</u>
	31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -		31 cm以上	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	40	20		着工時除雪(平均積雪深)	-	10	30	40	20

新 旧 対 照 表

改 正							現 行							備 考
日高振興局 (cm)							日高振興局 (cm)							表内、数値の改正
市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	市町村名	除雪区分	11月 (回数)降雪深	12月 (回数)降雪深	1月 (回数)降雪深	2月 (回数)降雪深	3月 (回数)降雪深	
日高町	5 cm以上 10 cm未満	(1) 5	(4) 6	(5) <u>6</u>	<u>(3)</u> 7	(3) 6	日高町	5 cm以上 10 cm未満	(1) 5	(4) 6	(5) <u>7</u>	<u>(4)</u> 7	(3) 6	
	10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(2) 10	<u>(3)</u> 20	(3) 20	(1) 20		10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(2) 10	<u>(2)</u> 20	(3) 20	(1) 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	10	<u>30</u>	<u>50</u>	<u>30</u>		着工時除雪(平均積雪深)	－	10	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>40</u>	
平取町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(－) －</u>	<u>(1)</u> 7	(3) 6	(3) 6	(2) 7	平取町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1)</u> <u>6</u>	<u>(2)</u> 7	(3) 6	(3) 6	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(1) <u>20</u>	(2) 20	(2) <u>10</u>	<u>(－) －</u>		10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(1) <u>10</u>	(2) 20	(2) <u>20</u>	<u>(1)</u> <u>20</u>	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	<u>－</u>	20	<u>30</u>	20		着工時除雪(平均積雪深)	－	<u>10</u>	20	<u>40</u>	20	
新冠町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(－) －</u>	(2) <u>5</u>	(3) <u>6</u>	(3) <u>6</u>	(2) 7	新冠町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1)</u> <u>5</u>	(2) <u>6</u>	(3) <u>7</u>	(3) <u>7</u>	(2) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(1) <u>10</u>	(2) 20	(2) <u>10</u>	<u>(－) －</u>		10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(1) <u>20</u>	(2) 20	(2) <u>20</u>	<u>(1)</u> <u>20</u>	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	<u>－</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>20</u>		着工時除雪(平均積雪深)	－	<u>10</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>30</u>	
浦河町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>5</u>	(3) <u>7</u>	(4) 7	<u>(4)</u> 7	(1) 7	浦河町	5 cm以上 10 cm未満	(1) <u>7</u>	(3) <u>6</u>	(4) 7	<u>(3)</u> 7	(1) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(1) 10	(2) <u>20</u>	<u>(1)</u> <u>10</u>	(1) 10		10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(1) 10	(2) <u>10</u>	<u>(2)</u> <u>20</u>	(1) 10	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	10	20	30	<u>10</u>		着工時除雪(平均積雪深)	－	10	20	30	<u>20</u>	
様似町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(1)</u> <u>5</u>	(2) 7	(3) 7	(3) 7	(1) <u>8</u>	様似町	5 cm以上 10 cm未満	<u>(－) －</u>	(2) 7	(3) 7	(3) 7	(1) <u>7</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(1) 20	(3) 20	(2) 20	<u>(2)</u> 20		10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(1) 20	(3) 20	(2) 20	<u>(1)</u> 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(1) 50	(－) －	<u>(－) －</u>		31 cm以上	(－) －	(－) －	(1) 50	(－) －	<u>(1)</u> <u>60</u>	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	10	<u>20</u>	<u>40</u>	<u>20</u>		着工時除雪(平均積雪深)	－	10	<u>30</u>	<u>50</u>	<u>30</u>	
えりも町	5 cm以上 10 cm未満	(－) －	(1) 7	(2) <u>6</u>	(2) <u>7</u>	(1) <u>8</u>	えりも町	5 cm以上 10 cm未満	(－) －	(1) 7	(2) <u>7</u>	(2) <u>8</u>	(1) <u>7</u>	
	10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(1) 20	(3) <u>10</u>	<u>(2)</u> 20	<u>(2)</u> 20		10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(1) 20	(3) <u>20</u>	<u>(3)</u> 20	<u>(1)</u> 20	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(1) 50	(－) －	<u>(－) －</u>		31 cm以上	(－) －	(－) －	(1) 50	(－) －	<u>(1)</u> <u>50</u>	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	<u>－</u>	<u>20</u>	<u>50</u>	<u>30</u>		着工時除雪(平均積雪深)	－	<u>10</u>	<u>30</u>	<u>60</u>	<u>40</u>	
新ひだか町	5 cm以上 10 cm未満	(－) －	<u>(－) －</u>	(2) 7	(2) 6	(1) 7	新ひだか町	5 cm以上 10 cm未満	(－) －	<u>(1)</u> <u>6</u>	(2) 7	(2) 6	(1) 7	
	10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(－) －	(1) 20	(1) 10	(－) －		10 cm以上 30 cm以下	(－) －	(－) －	(1) 20	(1) 10	(－) －	
	31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －		31 cm以上	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －	
	着工時除雪(平均積雪深)	－	－	10	10	－		着工時除雪(平均積雪深)	－	－	10	10	－	

X 土木工事市場単価

・土木工事標準単価

土地改良事業等適用標準歩掛

(平成 17 年 9 月 29 日付け事調第 592 号農政部長通知) の一部改正

1. 適用年月日

	最新設計単価の対象工事	最新設計単価の対象外工事
積算基準日	令和 5 年 12 月 19 日以降	令和 6 年 2 月 21 日以降

新 旧 対 照 表									
改 正				現 行				備 考	
X 土木工事市場単価・土木工事標準単価				X 土木工事市場単価・土木工事標準単価				字句の改正	
X～3000 防護柵設置工（ガードレール）				X～3000 防護柵設置工（ガードレール）					
1 適用範囲				1 適用範囲					
【省略】				【省略】					
2 市場単価の設定				2 市場単価の設定					
2-1 市場単価の構成と範囲				2-1 市場単価の構成と範囲					
【省略】				【省略】					
2-2 市場単価の規格・仕様				2-2 市場単価の規格・仕様					
防護柵設置工の市場単価の規格・仕様区分は、下表のとおりである。				防護柵設置工の市場単価の規格・仕様区分は、下表のとおりである。					
表 2-2-1 規格・仕様区分（1）				表 2-2-1 規格・仕様区分（1）					
		区 分	規格・仕様				単位		
防護柵設置 （標準型）	土中建込	塗装品	Gr-B-4E、Gr-C-4E		防護柵設置 （標準型）	土中建込	塗装品	Gr-B-4E、Gr-C-4E	
		メッキ品	Gr-B-4E				土中建込	メッキ品	Gr-B-4E
	コンクリート建込	塗装品	Gr-B-2B、Gr-C-2B			コンクリート建込		塗装品	Gr-B-2B、Gr-C-2B
		メッキ品	Gr-B-2B				コンクリート建込	メッキ品	Gr-B-2B
	橋梁建込	塗装品	Gr-B-2B-4、Gr-C-2B-4			橋梁建込		塗装品	Gr-B-2B-4、Gr-C-2B-4
		メッキ品	Gr-B-2B-4				橋梁建込	メッキ品	Gr-B-2B-4
【省略】				【省略】					
表 2-2-2 規格・仕様区分（2）				表 2-2-2 規格・仕様区分（2）					
		区 分	規格・仕様				単位		
防護柵撤去 （耐雪型）	土中建込	Gr-B4-2E、Gr-C3-2E Gr-B3-3E、Gr-C2-3E Gr-B2-4E		防護柵撤去 （耐雪型）	土中建込	Gr-B4-2E、Gr-C3-2E Gr-B3-3E、Gr-C2-3E Gr-B2-4E		m	
	コンクリート建込	Gr-B2-2B、Gr-B3-2B Gr-B4-2B、 Gr-C2-2B、Gr-C3-2B			コンクリート建込	Gr-B2-2B、Gr-B3-2B Gr-B4-2B、 Gr-C2-2B、Gr-C3-2B			
レール設置（耐雪型含む）		路側用・橋梁用 B・C種 分離帯用 Bm種		レール設置（耐雪型含む）		路側用・橋梁用 B・C種 分離帯用 Bm種		m	
レール撤去（耐雪型含む）		路側用・橋梁用 B・C種 分離帯用 Bm種		レール撤去（耐雪型含む）		路側用・橋梁用 B・C種 分離帯用 Bm種		m	
（注1） （旧）の規格は防護柵設置要綱（昭和47年10月）対応のもの。 その他の規格は防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧（令和3年3月）対応のもの。				（注1） （旧）の規格は防護柵設置要綱（昭和47年10月）対応のもの。 その他の規格は防護柵の設置基準・同解説（改訂版）（平成28年12月）対応のもの。					
【省略】				【省略】					

字句の改正

工事積算基準等の運用

I 参考歩掛

土地改良事業等適用標準歩掛

(平成 17 年 9 月 29 日付け事調第 589 号農政部長通知) の一部改正

1. 適用年月日

	最新設計単価の対象工事	最新設計単価の対象外工事
積算基準日	令和 5 年 12 月 19 日以降	令和 6 年 2 月 21 日以降

新 旧 対 照 表																			
改 正					現 行					備 考									
I 参考歩掛					I 参考歩掛														
E～2340 高密度ポリエチレン管機械布設					E～2340 高密度ポリエチレン管機械布設														
1 適用範囲					1 適用範囲														
【省略】					【省略】														
4 単価表					4 単価表														
(1) 高密度ポリエチレン管機械布設 100m当り単価表					(1) 高密度ポリエチレン管機械布設 100m当り単価表														
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要										
高密度ポリエチレン管	〇〇管〇〇mm	m	100		高密度ポリエチレン管	〇〇管〇〇mm	m	100											
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3－1	土 木 一 般 世 話 役		人		表 3－1										
特 殊 作 業 員		〃		〃	特 殊 作 業 員		〃		〃										
普 通 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃										
バ ッ ク ホ ウ （ ク ロ ー ラ 型 ） 運 転	標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) クレーン機能付 山積 0.45 m³ (平積 0.35 m³) 吊能力 2.9 t	日		〃	バ ッ ク ホ ウ （ ク ロ ー ラ 型 ） 運 転	標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) クレーン機能付 山積 0.45 m³ (平積 0.35 m³) 吊能力 2.9 t	日		〃										
計					計														
(2) 機械運転単価表					(2) 機械運転単価表														
機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要	機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要								
バ ッ ク ホ ウ （ ク ロ ー ラ 型 ）	標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) クレーン機能付 山積 0.45 m³ (平積 0.35 m³) 吊能力 2.9 t	運転手 (特殊)	人	1.00		バ ッ ク ホ ウ （ ク ロ ー ラ 型 ）	標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) クレーン機能付 山積 0.45 m³ (平積 0.35 m³) 吊能力 2.9 t	運転手 (特殊)	人	1.00									
		軽 油	L	28				軽 油	L	30									
		賃 料	供用日	1.33				賃 料	供用日	1.33									

表内、数値の改正

新 旧 対 照 表												備 考	
改 正						現 行							
E～3120 営農用水管路機械掘削（道路部）						E～3120 営農用水管路機械掘削（道路部）						表内、数値の改正	
1 適用範囲						1 適用範囲							
【省略】						【省略】							
4 単価表						4 単価表							
(1) 機械運転単価表						(1) 機械運転単価表							
(日当り)						(日当り)							
機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要	機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要		
バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・排出ガス 対策型（第2次基準値） 山積0.28 m³（平積0.2 m³）	運転手（特殊）	人	1.0		バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・排出ガス 対策型（第2次基準値） 山積0.28 m³（平積0.2 m³）	運転手（特殊）	人	1.0			
		軽 油	L	37	5.9L/h×T			軽 油	L	40	6.3L/h×T		
		賃 料	供用日	1.64	建設機械等損料表 (5)/(4)			賃 料	供用日	1.64	建設機械等損料表 (5)/(4)		
バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・排出ガス 対策型（第2次基準値） 山積0.45 m³（平積0.35 m³）	運転手（特殊）	人	1.00		バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・排出ガス 対策型（第2次基準値） 山積0.45 m³（平積0.35 m³）	運転手（特殊）	人	1.00			
		軽 油	L	54	8.6L/h×T			軽 油	L	58	9.2L/h×T		
		賃 料	供用日	1.64	建設機械等損料表 (5)/(4)			賃 料	供用日	1.64	建設機械等損料表 (5)/(4)		

[illegible]

新 旧 対 照 表						
改 正			現 行			備 考
F～5000 小水路掘削工（バックホウ専用バケット）						表内、数値の改正
1 適用範囲						
【省略】						
5 単価表						
(1) 附帯明渠掘削 100 m³当り単価表						
名 称		規 格	単位	数 量	摘 要	
バ ッ ク ホ ウ ク ロ ー ラ 型		標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）（専用バケット装着） 山積 0.45 m³（平積 0.35 m³）	日		表 4－1 機械賃料	
諸 雑 費			式	1	//	
計						
(2) 機械運転単価表						
機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要	
バ ッ ク ホ ウ ク ロ ー ラ 型	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）（専用バケット装着） 山積 0.45 m³（平積 0.35 m³）	運転手（特殊）	人	1.00		
		軽 油	L	<u>34</u>		
		賃 料	供用日	1.10		
【省略】						
F～5000 小水路掘削工（バックホウ専用バケット）						
1 適用範囲						
【省略】						
5 単価表						
(1) 附帯明渠掘削 100 m³当り単価表						
名 称		規 格	単位	数 量	摘 要	
バ ッ ク ホ ウ ク ロ ー ラ 型		標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）（専用バケット装着） 山積 0.45 m³（平積 0.35 m³）	日		表 4－1 機械賃料	
諸 雑 費			式	1	//	
計						
(2) 機械運転単価表						
機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要	
バ ッ ク ホ ウ ク ロ ー ラ 型	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）（専用バケット装着） 山積 0.45 m³（平積 0.35 m³）	運転手（特殊）	人	1.00		
		軽 油	L	<u>42</u>		
		賃 料	供用日	1.10		
【省略】						

表内、数値の改正

新 旧 対 照 表						現 行						備 考	
I ～2410 コスト縮減改良型路上路盤再生工													表内、数値の改正
1 適用範囲													
【省略】													
7 単価表													
(1) コスト縮減改良型路上路盤再生工（1次施工）100 m ² 当り単価表													
【省略】													
(4) 機械運転単価表													
機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要	機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要		
スタビライザ	路盤再生用 処理深さ 0.4m×幅 2.0m	運転手（特殊）	人	1.00		スタビライザ	路盤再生用 処理深さ 0.4m×幅 2.0m	運転手（特殊）	人	1.00			
		軽 油	L	135				軽 油	L	131			
		機 械 損 料	供用日	1.21				機 械 損 料	供用日	1.21			
乳 剤 スタビライザ	ローリ接続型 施工幅 2.0m 切削深さ 43 cm	運転手（特殊）	人	1.00		乳 剤 スタビライザ	ローリ接続型 施工幅 2.0m 切削深さ 43 cm	運転手（特殊）	人	1.00			
		軽 油	L	194				軽 油	L	131			
		機 械 損 料	供用日	1.21				機 械 損 料	供用日	1.21			
フ ォ ー ム ド スタビライザ	ローリ接続型 施工幅 2.4m 切削深さ 30 cm	運転手（特殊）	人	1.00		フ ォ ー ム ド スタビライザ	ローリ接続型 施工幅 2.4m 切削深さ 30 cm	運転手（特殊）	人	1.00			
		軽 油	L	131				軽 油	L	131			
		機 械 損 料	供用日	1.21				機 械 損 料	供用日	1.21			
モータグレーダ	土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）ブレード幅 3.1m	運転手（特殊）	人	1.00		モータグレーダ	土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）ブレード幅 3.1m	運転手（特殊）	人	1.00			
		軽 油	L	46				軽 油	L	44			
		機 械 損 料	供用日	1.47				機 械 損 料	供用日	1.47			
ロードローラ	マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）運転質量 10～12 t	運転手（特殊）	人	1.00		ロードローラ	マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）運転質量 10～12 t	運転手（特殊）	人	1.00			
		軽 油	L	32				軽 油	L	29			
		機 械 損 料	供用日	1.59				機 械 損 料	供用日	1.59			
タイヤローラ	普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）運転質量 8～20 t	運転手（特殊）	人	1.00		タイヤローラ	普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）運転質量 8～20 t	運転手（特殊）	人	1.00			
		軽 油	L	31				軽 油	L	26			
		賃 料	供用日	1.62				賃 料	供用日	1.62			
振 動 ロ ー ラ （ 舗 装 用 ）	搭乗・タンデム式・排出ガス対策型（第1次基準値） 運転質量 6～7.5 t	運転手（特殊）	人	1.00		振 動 ロ ー ラ （ 舗 装 用 ）	搭乗・タンデム式・排出ガス対策型（第1次基準値） 運転質量 6～7.5 t	運転手（特殊）	人	1.00			
		軽 油	L	44				軽 油	L	40			
		賃 料	供用日	1.75				賃 料	供用日	1.75			

新 旧 対 照 表						現 行						備 考
I ～3010 アスファルト舗装工（取付道路）						I ～3010 アスファルト舗装工（取付道路）						表内、数値の改正
1 適用範囲						1 適用範囲						
【省略】						【省略】						
5 単価表						5 単価表						
(1) アスファルト舗装工（機械）100 m ² ・1 層当り単価表						(1) アスファルト舗装工（機械）100 m ² ・1 層当り単価表						
【省略】						【省略】						
(3) 機械運転単価表						(3) 機械運転単価表						
機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要	機械名	規 格	区 分	単位	数 量	摘 要	
アスファルト フィニッシャ	クローラ型 1.4～3.0m	運転手(特殊)	人	1.00		アスファルト フィニッシャ	クローラ型 1.4～3.0m	運転手(特殊)	人	1.00		
		軽 油	L	21				軽 油	L	20		
		機 械 損 料	供用日	1.75				機 械 損 料	供用日	1.75		
	排出ガス対策型（第 1 次基準値） クローラ型 2.0～4.5m	運転手(特殊)	人	1.00			排出ガス対策型（第 1 次基準値） クローラ型 2.0～4.5m	運転手(特殊)	人	1.00		
		軽 油	L	35				軽 油	L	34		
		機 械 損 料	供用日	1.75				機 械 損 料	供用日	1.75		
振 動 ロ ー ラ	排出ガス対策型（第 1 次基準値） 搭乗式・コンバインド型 3～4 t	運転手(特殊)	人	1.00		振 動 ロ ー ラ	排出ガス対策型（第 1 次基準値） 搭乗式・コンバインド型 3～4 t	運転手(特殊)	人	1.00		
		軽 油	L	19				軽 油	L	16		
		賃 料	供用日	1.50				賃 料	供用日	1.50		
振 動 ロ ー ラ	ハンドガイド式 0.5～0.6 t	特殊作業員	人	1.00		振 動 ロ ー ラ	ハンドガイド式 0.5～0.6 t	特殊作業員	人	1.00		
		軽 油	L	2.3				軽 油	L	2		
		機 械 損 料	供用日	1.23				機 械 損 料	供用日	1.23		
振動コンパクト	前進型 40～60 kg	特殊作業員	人	1.00		振動コンパクト	前進型 40～60 kg	特殊作業員	人	1.00		
		ガソリン	L	3.6				ガソリン	L	3		
		機 械 損 料	供用日	1.40				機 械 損 料	供用日	1.40		
【省略】						【省略】						

新 旧 对 照 表

M～1990

基盤整地（簡易整地）

1

適用範囲

【省略】

5

単価表

(1)

基盤整地（簡易整地）100 m³当り単価表

表 5－1 基盤整地（簡易整地）歩掛

(100 m³当り)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ブルドーザ	排出ガス対策型（第3次基準値） 湿地7t級	日		機械賃料

(2)

機械運転単価表

機械名	規格	区分	単位	数量	摘要
ブルドーザ	排出ガス対策型(第3次基準値) 湿地7t級	運転手（特殊）	人	1.00	
		軽油	L	47	T×8.9(L/h)
		賃料	供用日	1.75	建設機械等損料表 (5)/(4)

【省略】

M～1990

基盤整地（簡易整地）

1

適用範囲

【省略】

5

単価表

(1)

基盤整地（簡易整地）100 m³当り単価表

表 5－1 基盤整地（簡易整地）歩掛

(100 m³当り)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ブルドーザ	排出ガス対策型（第3次基準値） 湿地7t級	日		機械賃料

(2)

機械運転単価表

機械名	規格	区分	単位	数量	摘要
ブルドーザ	排出ガス対策型(第3次基準値) 湿地7t級	運転手（特殊）	人	1.00	
		軽油	L	50	T×9.5(L/h)
		賃料	供用日	1.75	建設機械等損料表 (5)/(4)

【省略】

表内、数値の改正

工事積算基準等の運用

II 土地改良事業等工事積算基準等の運用

土地改良事業等適用標準歩掛

(平成 17 年 9 月 29 日付け事調第 589 号農政部長通知) の一部改正

1. 適用年月日

	最新設計単価の対象工事	最新設計単価の対象外工事
積算基準日	令和 5 年 12 月 19 日以降	令和 6 年 2 月 21 日以降

新 旧 対 照 表									
改 正				現 行				備 考	
Ⅱ 土地改良事業等工事積算基準等の運用				Ⅱ 土地改良事業等工事積算基準等の運用					
3 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準の運用事項				3 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準の運用事項					
第3 運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費及び営繕費等の積算方法				第3 運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費及び営繕費等の積算方法					
1 共通仮設費率の算定				1 共通仮設費率の算定					
【省略】				【省略】					
3 積上げ計算による算定				3 積上げ計算による算定					
重建設機械の運搬費				重建設機械の運搬費					
【省略】				【省略】					
別表1 営繕費				別表1 営繕費					
営繕費の積み上げ計算方法を示されたい。				営繕費の積み上げ計算方法を示されたい。					
火薬類を使用する工事においては、下記により火薬庫類に要する費用を計上するものとする。				火薬類を使用する工事においては、下記により火薬庫類に要する費用を計上するものとする。					
1 火薬庫等の積算				1 火薬庫等の積算					
現場条件に応じて火薬類を多量に使用する場合の火薬庫等の設置は、火薬類取締法施工規則等により規定されており、火薬庫類の経費の積算に当たっては下記を参考に計上するものとする。				現場条件に応じて火薬類を多量に使用する場合の火薬庫等の設置は、火薬類取締法施工規則等により規定されており、火薬庫類の経費の積算に当たっては下記を参考に計上するものとする。					
なお、実施においても上記規則の趣旨を生かすよう配慮するものとする。				なお、実施においても上記規則の趣旨を生かすよう配慮するものとする。					
① 火薬庫について				① 火薬庫について					
【省略】				【省略】					
② 積算方法				② 積算方法					
ア 火薬庫類				ア 火薬庫類					
(ア) 火薬庫類の計上区分				(ア) 火薬庫類の計上区分					
【省略】				【省略】					
(イ) 火薬庫類の営繕損料				(イ) 火薬庫類の営繕損料					
1 現場当り火薬庫類損料				1 現場当り火薬庫類損料					
火薬庫类等		規 格		火薬庫类等		規 格		損料 (円)	
火 薬 庫		2 級火薬庫 鋼製移動式 2t 庫 5.0 m ²		火 薬 庫		2 級火薬庫 鋼製移動式 2t 庫 5.0 m ²		土地改良事業等単価表による	
火 工 品 庫		鋼製移動式 1t 庫 3.2 m ²		火 工 品 庫		鋼製移動式 1t 庫 3.2 m ²			
取 扱 所		鋼製移動式 3.2 m ²		取 扱 所		鋼製移動式 3.2 m ²			
火 工 所		組立テント式 1.9 m ²		火 工 所		組立テント式 1.9 m ²			
(注 1) 現場当りの使用期間が2年を超える場合は下記のとおりとする。				(注 1) 現場当りの使用期間が2年を超える場合は下記のとおりとする。				字句の改正	
a 2年を超え4年以下の場合は、上表損料の40%増とする。				a 2～4年の場合は、上表損料の40%増とする。					
b 4年を超える場合は、火薬庫類の耐用年数を考慮して別途積算する。				b 4年を超える場合は、火薬庫類の耐用年数を考慮して別途積算する。					
(注 2) 火薬庫、火工品庫には、立入り防止柵、警報装置、避雷装置等を含む。				(注 2) 火薬庫、火工品庫には、立入り防止柵、警報装置、避雷装置等を含む。					
【省略】				【省略】					

字句の改正

新 旧 対 照 表		
改 正	現 行	備 考
7 土地改良事業等機械経費積算要領の運用事項 (目 的) 【省略】 (機械損料の補正) 豪雪補正 豪雪地域の補正はどのような場合にどのように行うか具体例を示し説明されたい。 (1) 対象地域の適用 【省略】 (3) 豪雪地域の補正は下記を基準として行う。 ①運転時間単位で算定されている機械 <u>(建設機械等損料算定表)</u> 運転1時間当り損料額(指定地域損料)＝ $\frac{\text{運転1時間当り損料(9欄)} + \text{供用日当り損料(11欄)} \times \text{補正係数}}{\text{供用日当り運転時間(ｔ)}} \div \text{運転時間(3欄)} \div \text{供用日数(5欄)}$ 運転1日当り損料額(指定地域損料)＝ $\frac{\text{運転1時間当り損料(9欄)} \times \text{供用日当り運転時間(ｔ)} + \text{供用日当り損料(11欄)} \times \text{補正係数}}{\text{運転日数率(α)}} \div \text{供用日数(5欄)}$ ②運転日単位で算定されている機械 <u>(建設機械等損料算定表)</u> 運転1日当り損料額(指定地域損料)＝ $\frac{\text{運転1日当り損料(9欄)} + \text{供用日当り損料(11欄)} \times \text{補正係数}}{\text{運転日数率(α)}} \div \text{供用日数(5欄)}$ ③供用日単位で算定されている機械 <u>(建設機械等損料算定表)</u> 供用1日当り損料額(指定地域損料)＝供用日当り損料(11欄)×補正係数 【省略】	7 土地改良事業等機械経費積算要領の運用事項 (目 的) 【省略】 (機械損料の補正) 豪雪補正 豪雪地域の補正はどのような場合にどのように行うか具体例を示し説明されたい。 (1) 対象地域の適用 【省略】 (3) 豪雪地域の補正は下記を基準として行う。 ①運転時間単位で算定されている機械 _____ 運転1時間当り損料額(指定地域損料)＝ $\frac{\text{運転1時間当り損料(9欄)} + \text{供用日当り損料(11欄)} \times \text{補正係数}}{\text{供用日当り運転時間(ｔ)}} \div \text{運転時間(3欄)} \div \text{供用日数(5欄)}$ 運転1日当り損料額(指定地域損料)＝ $\frac{\text{運転1時間当り損料(9欄)} \times \text{供用日当り運転時間(ｔ)} + \text{供用日当り損料(11欄)} \times \text{補正係数}}{\text{運転日数率(α)}} \div \text{供用日数(5欄)}$ ②運転日単位で算定されている機械 _____ 運転1日当り損料額(指定地域損料)＝ $\frac{\text{運転1日当り損料(9欄)} + \text{供用日当り損料(11欄)} \times \text{補正係数}}{\text{運転日数率(α)}} \div \text{供用日数(5欄)}$ ③供用日単位で算定されている機械 _____ 供用1日当り損料額(指定地域損料)＝供用日当り損料(11欄)×補正係数 【省略】	字句の追加 字句の追加 字句の追加

新 旧 対 照 表

改 正		現 行		備 考																																																																																																																																																																																																						
8 土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用事項		8 土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用事項		表内、数値の改正																																																																																																																																																																																																						
（仮設材損料の積算）		（仮設材損料の積算）																																																																																																																																																																																																								
損耗率		損耗率																																																																																																																																																																																																								
コルゲートパイプ等を仮設資材として使用する場合の損耗率を示されたい。		コルゲートパイプ等を仮設資材として使用する場合の損耗率を示されたい。																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th rowspan="2">仮設名</th><th rowspan="2">仮設材名</th><th colspan="6">設置期間別 1 現場当たり損耗率（％）</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>1 ヶ月未満</th><th>3 ヶ月未満</th><th>6 ヶ月未満</th><th>1 年未満</th><th>2 年未満</th><th>3 年未満</th></tr><tr><td rowspan="2">土留め 仮締切・仮橋 足場・支保 防護柵等</td><td>木材</td><td>15</td><td>25</td><td>40</td><td>50</td><td>75</td><td>100</td><td>A 条件</td></tr><tr><td></td><td>60</td><td>60</td><td>70</td><td>90</td><td>100</td><td>100</td><td>B 条件</td></tr><tr><td></td><td>鋼材</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>70</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">給排水 仮廻し 水路等</td><td>合成樹脂管・ホース</td><td>30</td><td>45</td><td>55</td><td>65</td><td>75</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>鋼管・ガス管</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>鋼製コルゲートパイプ</td><td>30</td><td>45</td><td>55</td><td>65</td><td>75</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート管</td><td colspan="6">50</td><td></td></tr><tr><td>シート</td><td colspan="6">100</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">保安施設等</td><td>シート</td><td colspan="6">30</td><td></td></tr><tr><td>ロープ</td><td colspan="6">20</td><td></td></tr></table>		仮設名	仮設材名		設置期間別 1 現場当たり損耗率（％）						摘 要	1 ヶ月未満	3 ヶ月未満	6 ヶ月未満	1 年未満	2 年未満	3 年未満	土留め 仮締切・仮橋 足場・支保 防護柵等	木材	15	25	40	50	75	100	A 条件		60	60	70	90	100	100	B 条件		鋼材	10	10	20	30	50	70		給排水 仮廻し 水路等	合成樹脂管・ホース	30	45	55	65	75	85		鋼管・ガス管	10	10	20	30	—	—		鋼製コルゲートパイプ	30	45	55	65	75	85		コンクリート管	50							シート	100							保安施設等	シート	30							ロープ	20							<table><tr><th rowspan="2">仮設名</th><th rowspan="2">仮設材名</th><th colspan="6">設置期間別 1 現場当たり損耗率（％）</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>1 ヶ月未満</th><th>3 ヶ月未満</th><th>6 ヶ月未満</th><th>1 年未満</th><th>2 年未満</th><th>3 年未満</th></tr><tr><td rowspan="2">土留め 仮締切・仮橋 足場・支保 防護柵等</td><td>木材</td><td>15</td><td>25</td><td>40</td><td>50</td><td>75</td><td>100</td><td>A 条件</td></tr><tr><td></td><td>50</td><td>65</td><td>80</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>B 条件</td></tr><tr><td></td><td>鋼材</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>70</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">給排水 仮廻し 水路等</td><td>合成樹脂管・ホース</td><td>30</td><td>45</td><td>55</td><td>65</td><td>75</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>鋼管・ガス管</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>鋼製コルゲートパイプ</td><td>30</td><td>45</td><td>55</td><td>65</td><td>75</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート管</td><td colspan="6">50</td><td></td></tr><tr><td>シート</td><td colspan="6">100</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">保安施設等</td><td>シート</td><td colspan="6">30</td><td></td></tr><tr><td>ロープ</td><td colspan="6">20</td><td></td></tr></table>		仮設名	仮設材名	設置期間別 1 現場当たり損耗率（％）						摘 要	1 ヶ月未満	3 ヶ月未満	6 ヶ月未満	1 年未満	2 年未満	3 年未満	土留め 仮締切・仮橋 足場・支保 防護柵等	木材	15	25	40	50	75	100	A 条件		50	65	80	100	100	100	B 条件		鋼材	10	10	20	30	50	70		給排水 仮廻し 水路等	合成樹脂管・ホース	30	45	55	65	75	85		鋼管・ガス管	10	10	20	30	—	—		鋼製コルゲートパイプ	30	45	55	65	75	85		コンクリート管	50							シート	100							保安施設等	シート	30							ロープ	20						
仮設名	仮設材名				設置期間別 1 現場当たり損耗率（％）							摘 要																																																																																																																																																																																														
		1 ヶ月未満	3 ヶ月未満		6 ヶ月未満	1 年未満	2 年未満	3 年未満																																																																																																																																																																																																		
土留め 仮締切・仮橋 足場・支保 防護柵等	木材	15	25		40	50	75	100	A 条件																																																																																																																																																																																																	
		60	60		70	90	100	100	B 条件																																																																																																																																																																																																	
	鋼材	10	10		20	30	50	70																																																																																																																																																																																																		
給排水 仮廻し 水路等	合成樹脂管・ホース	30	45	55	65	75	85																																																																																																																																																																																																			
	鋼管・ガス管	10	10	20	30	—	—																																																																																																																																																																																																			
	鋼製コルゲートパイプ	30	45	55	65	75	85																																																																																																																																																																																																			
	コンクリート管	50																																																																																																																																																																																																								
	シート	100																																																																																																																																																																																																								
保安施設等	シート	30																																																																																																																																																																																																								
	ロープ	20																																																																																																																																																																																																								
仮設名	仮設材名	設置期間別 1 現場当たり損耗率（％）						摘 要																																																																																																																																																																																																		
		1 ヶ月未満	3 ヶ月未満	6 ヶ月未満	1 年未満	2 年未満	3 年未満																																																																																																																																																																																																			
土留め 仮締切・仮橋 足場・支保 防護柵等	木材	15	25	40	50	75	100	A 条件																																																																																																																																																																																																		
		50	65	80	100	100	100	B 条件																																																																																																																																																																																																		
	鋼材	10	10	20	30	50	70																																																																																																																																																																																																			
給排水 仮廻し 水路等	合成樹脂管・ホース	30	45	55	65	75	85																																																																																																																																																																																																			
	鋼管・ガス管	10	10	20	30	—	—																																																																																																																																																																																																			
	鋼製コルゲートパイプ	30	45	55	65	75	85																																																																																																																																																																																																			
	コンクリート管	50																																																																																																																																																																																																								
	シート	100																																																																																																																																																																																																								
保安施設等	シート	30																																																																																																																																																																																																								
	ロープ	20																																																																																																																																																																																																								
備考 1 摘要欄の A 条件、B 条件の判定は次による。 A 条件：足場、支保、防護柵（岩碎の飛散を受けない）等、通常の条件で使用する場合。 B 条件：土留、仮締切、仮橋、防護柵（岩碎の飛散を受ける）等、過酷な条件下で使用する場合。 2 木材で再使用不可能な場合、又は長さ 2m 未満の木材を使用する場合は、全損扱いで良い。 3 土留等の仮設におけるボルト、カスガイ、釘、鉄線等は全損扱いで良い。 4 タイロッドは 1 工事全損としスクラップ控除とする。 5 合成樹脂管・ホースは、硬質ポリ塩化ビニル管・塩化ビニルホース・高密度ポリエチレン管を対象とする。 6 上表は仮設材経費算定基準に示す資材以外に適用する。 7 現場条件により、上表により難い場合は別途積算するものとし、産業廃棄物処理等が必要な場合は別途計上すること。		備考 1 摘要欄の A 条件、B 条件の判定は次による。 A 条件：足場、支保、防護柵（岩碎の飛散を受けない）等、通常の条件で使用する場合。 B 条件：土留、仮締切、仮橋、防護柵（岩碎の飛散を受ける）等、過酷な条件下で使用する場合。 2 木材で再使用不可能な場合、又は長さ 2m 未満の木材を使用する場合は、全損扱いで良い。 3 土留等の仮設におけるボルト、カスガイ、釘、鉄線等は全損扱いで良い。 4 タイロッドは 1 工事全損としスクラップ控除とする。 5 合成樹脂管・ホースは、硬質ポリ塩化ビニル管・塩化ビニルホース・高密度ポリエチレン管を対象とする。 6 上表は仮設材経費算定基準に示す資材以外に適用する。 7 現場条件により、上表により難い場合は別途積算するものとし、産業廃棄物処理等が必要な場合は別途計上すること。																																																																																																																																																																																																								
【省略】		【省略】																																																																																																																																																																																																								

新 旧 対 照 表																																																																																											
改 正		現 行		備 考																																																																																							
(仮設材質料の補正) 長期割引 【省略】 スクラップ 仮設用の鋼矢板・H形鋼を切断又は撤去しない場合の取り扱いはどうするのか。 建設用仮設材(賃料)を切断又は撤去しない場合の料金は以下のとおり行うものとする。ただし、以下により難い場合は別途考慮するものとする。 <table><tr><th colspan="4">標準長さ及びスクラップ長さ</th></tr><tr><th>品 名</th><th>規 格</th><th>標準長</th><th>スクラップ長</th></tr><tr><td rowspan="4">鋼矢板 〔本矢板〕</td><td>2 型</td><td>4 以上～ 8 以下</td><td>4 未満</td></tr><tr><td>3 型</td><td>6 ～12</td><td>5</td></tr><tr><td>4 型</td><td>9 ～16</td><td>8</td></tr><tr><td>5 L型</td><td>10 ～18</td><td>9</td></tr><tr><td rowspan="6">H形鋼 〔杭 用〕</td><td>H200 型</td><td>4 ～ 8</td><td>4</td></tr><tr><td>H250 型</td><td>6 ～12</td><td>4</td></tr><tr><td>H300 型</td><td>6 ～12</td><td>5</td></tr><tr><td>H350 型</td><td>7 ～15</td><td>6</td></tr><tr><td>H400 型</td><td>7 ～16</td><td>6</td></tr><tr><td>H594 型</td><td>8 ～12</td><td>7</td></tr></table>				標準長さ及びスクラップ長さ				品 名	規 格	標準長	スクラップ長	鋼矢板 〔本矢板〕	2 型	4 以上～ 8 以下	4 未満	3 型	6 ～12	5	4 型	9 ～16	8	5 L型	10 ～18	9	H形鋼 〔杭 用〕	H200 型	4 ～ 8	4	H250 型	6 ～12	4	H300 型	6 ～12	5	H350 型	7 ～15	6	H400 型	7 ～16	6	H594 型	8 ～12	7	(仮設材質料の補正) 長期割引 【省略】 スクラップ 仮設用の鋼矢板・H形鋼を切断又は撤去しない場合の取り扱いはどうするのか。 建設用仮設材(賃料)を切断又は撤去しない場合の料金は以下のとおり行うものとする。ただし、以下により難い場合は別途考慮するものとする。 <table><tr><th colspan="4">標準長さ及びスクラップ長さ</th></tr><tr><th>品 名</th><th>規 格</th><th>標準長</th><th>スクラップ長</th></tr><tr><td rowspan="4">鋼矢板 〔本矢板〕</td><td>2 型</td><td>4 以上～ 8 以下</td><td>4 未満</td></tr><tr><td>3 型</td><td>6 ～12</td><td>5</td></tr><tr><td>4 型</td><td>9 ～16</td><td>8</td></tr><tr><td>5 L型</td><td>10 ～18</td><td>9</td></tr><tr><td rowspan="6">H形鋼 〔杭 用〕</td><td>H200 型</td><td>4 ～ 8</td><td>4</td></tr><tr><td>H250 型</td><td>6 ～12</td><td>4</td></tr><tr><td>H300 型</td><td>6 ～12</td><td>5</td></tr><tr><td>H350 型</td><td>7 ～15</td><td>6</td></tr><tr><td>H400 型</td><td>7 ～16</td><td>6</td></tr><tr><td>H594 型</td><td>8 ～12</td><td>7</td></tr></table>				標準長さ及びスクラップ長さ				品 名	規 格	標準長	スクラップ長	鋼矢板 〔本矢板〕	2 型	4 以上～ 8 以下	4 未満	3 型	6 ～12	5	4 型	9 ～16	8	5 L型	10 ～18	9	H形鋼 〔杭 用〕	H200 型	4 ～ 8	4	H250 型	6 ～12	4	H300 型	6 ～12	5	H350 型	7 ～15	6	H400 型	7 ～16	6	H594 型	8 ～12	7	表内、字句の削除			
標準長さ及びスクラップ長さ																																																																																											
品 名	規 格	標準長	スクラップ長																																																																																								
鋼矢板 〔本矢板〕	2 型	4 以上～ 8 以下	4 未満																																																																																								
	3 型	6 ～12	5																																																																																								
	4 型	9 ～16	8																																																																																								
	5 L型	10 ～18	9																																																																																								
H形鋼 〔杭 用〕	H200 型	4 ～ 8	4																																																																																								
	H250 型	6 ～12	4																																																																																								
	H300 型	6 ～12	5																																																																																								
	H350 型	7 ～15	6																																																																																								
	H400 型	7 ～16	6																																																																																								
	H594 型	8 ～12	7																																																																																								
標準長さ及びスクラップ長さ																																																																																											
品 名	規 格	標準長	スクラップ長																																																																																								
鋼矢板 〔本矢板〕	2 型	4 以上～ 8 以下	4 未満																																																																																								
	3 型	6 ～12	5																																																																																								
	4 型	9 ～16	8																																																																																								
	5 L型	10 ～18	9																																																																																								
H形鋼 〔杭 用〕	H200 型	4 ～ 8	4																																																																																								
	H250 型	6 ～12	4																																																																																								
	H300 型	6 ～12	5																																																																																								
	H350 型	7 ～15	6																																																																																								
	H400 型	7 ～16	6																																																																																								
	H594 型	8 ～12	7																																																																																								
1. 当初より撤去しない場合（運搬費は計上しない）																																																																																											
【省略】																																																																																											
4. 当初は撤去を考えていたが、現地の状況で1本もののうち、一部が撤去できなくなった場合（新品でない場合）																																																																																											
切断→ 撤去部分 L₁ 未撤去部分 L₂ <table><tr><td rowspan="2">L₁ (撤去部分)</td><td>L₁がスクラップ長以上の場合</td><td>賃料を計上する。 (賃料+修理費及び損耗費)×質量 ※基地との往復運搬費を計上する</td></tr><tr><td>L₁がスクラップ長未満の場合</td><td>事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※90%には、スクラップ処理費を含む ※基地からの片道運搬費を計上する</td></tr><tr><td rowspan="2">L₂ (未撤去部分)</td><td>L₁がスクラップ長以上の場合</td><td>不足分弁償金を計上する。 (不足分弁償金(中古))×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する</td></tr><tr><td>L₁がスクラップ長未満の場合</td><td>事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する</td></tr></table> 【省略】				L ₁ (撤去部分)	L ₁ がスクラップ長以上の場合	賃料を計上する。 (賃料+修理費及び損耗費)×質量 ※基地との往復運搬費を計上する	L ₁ がスクラップ長未満の場合	事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※90%には、スクラップ処理費を含む ※基地からの片道運搬費を計上する	L ₂ (未撤去部分)	L ₁ がスクラップ長以上の場合	不足分弁償金を計上する。 (不足分弁償金(中古))×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する	L ₁ がスクラップ長未満の場合	事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する																																																																														
L ₁ (撤去部分)	L ₁ がスクラップ長以上の場合	賃料を計上する。 (賃料+修理費及び損耗費)×質量 ※基地との往復運搬費を計上する																																																																																									
	L ₁ がスクラップ長未満の場合	事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※90%には、スクラップ処理費を含む ※基地からの片道運搬費を計上する																																																																																									
L ₂ (未撤去部分)	L ₁ がスクラップ長以上の場合	不足分弁償金を計上する。 (不足分弁償金(中古))×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する																																																																																									
	L ₁ がスクラップ長未満の場合	事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する																																																																																									
1. 当初より撤去しない場合（運搬費は計上しない）																																																																																											
【省略】																																																																																											
4. 当初は撤去を考えていたが、現地の状況で1本もののうち、一部が撤去できなくなった場合（新品でない場合）																																																																																											
切断→ 撤去部分 L₁ 未撤去部分 L₂ <table><tr><td rowspan="2">L₁ (撤去部分)</td><td>L₁がスクラップ長以上の場合</td><td>賃料を計上する。 (賃料+修理費及び損耗費)×質量 ※基地との往復運搬費を計上する</td></tr><tr><td>L₁がスクラップ長未満の場合</td><td>事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※90%には、スクラップ処理費を含む ※基地からの片道運搬費を計上する</td></tr><tr><td rowspan="2">L₂ (未撤去部分)</td><td>L₁がスクラップ長以上の場合</td><td>不足分弁償金を計上する。 (不足分弁償金(中古))×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する</td></tr><tr><td>L₁がスクラップ長未満の場合</td><td>事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する</td></tr></table> 【省略】				L ₁ (撤去部分)	L ₁ がスクラップ長以上の場合	賃料を計上する。 (賃料+修理費及び損耗費)×質量 ※基地との往復運搬費を計上する	L ₁ がスクラップ長未満の場合	事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※90%には、スクラップ処理費を含む ※基地からの片道運搬費を計上する	L ₂ (未撤去部分)	L ₁ がスクラップ長以上の場合	不足分弁償金を計上する。 (不足分弁償金(中古))×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する	L ₁ がスクラップ長未満の場合	事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する																																																																														
L ₁ (撤去部分)	L ₁ がスクラップ長以上の場合	賃料を計上する。 (賃料+修理費及び損耗費)×質量 ※基地との往復運搬費を計上する																																																																																									
	L ₁ がスクラップ長未満の場合	事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※90%には、スクラップ処理費を含む ※基地からの片道運搬費を計上する																																																																																									
L ₂ (未撤去部分)	L ₁ がスクラップ長以上の場合	不足分弁償金を計上する。 (不足分弁償金(中古))×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する																																																																																									
	L ₁ がスクラップ長未満の場合	事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。 (事象発生時点までの賃料+ (不足分弁償金(中古))×90%)×質量 ※基地からの片道運搬費を計上する																																																																																									

新 旧 対 照 表		
改 正	現 行	備 考
9 土地改良事業等請負工事標準歩掛の運用事項 〔全 般〕 労務単価の補正方法を示されたい。 1－1 時間外や深夜作業を行う工事の積算 【省略】 3 冬期屋外工事の労務歩掛補正 冬期屋外工事における作業中の採暖時間、降雪待ち時間の増加及び就業時間の減少による実作業時間の短縮等に対する歩掛を補正する場合は下記による。 (1) 冬期屋外工事の歩掛補正は、10 月 1 日以降に入札する工事で、工期が当該年度の 3 月 31 日までの期間にあって、かつ、11 月 1 日から、3 月 31 日までの期間が全工期日数の 2 分の 1 を越える屋外工事について補正の対象とする。 ただし、下記工種等については適用しない。 1) 主体工事がトンネル坑内作業のもの、工場製作、その他屋内作業と認められる工事 2) 除雪、排雪、コンクリート防寒養生（ただし、コンクリート防寒囲い設置・撤去作業には適用する）、その他屋外作業であっても歩掛が冬期条件下で施工することが前提となっている工事 3) 交通誘導警備員 (2) 歩掛補正は、屋外労務作業に従事する作業員を対象に行うものとし、冬期の特殊現場条件に対し必要となるコンクリートの保温養生費、除排雪費等は、本補正とは別途に必要額を積算する。 なお、機械作業<u>には、運転手の労務費についてのみ補正するものとする。</u> 【省略】 (8) ゼロ国債工事については契約後すぐに現場施工ができる場合で、11 月 1 日から、3 月 31 日までの期間が全工期日数の 2 分の 1 を超える屋外工事について歩掛補正の対象とする。 <u>なお、2 月、3 月発注工事の着手は 4 月 1 日以降を基本とするが、契約後、すぐに着手し無ければならない場合は、3 月までの作業について歩掛補正の対象とする。</u> <u>（例：工期が 3 月から 5 月までの場合は該当となる工種に対し、2%を補正する。）</u> (9) 船舶における補正対象労務費は、休止分を除く。（休止分＝供用係数－1）	9 土地改良事業等請負工事標準歩掛の運用事項 〔全 般〕 労務単価の補正方法を示されたい。 1－1 時間外や深夜作業を行う工事の積算 【省略】 3 冬期屋外工事の労務歩掛補正 冬期屋外工事における作業中の採暖時間、降雪待ち時間の増加及び就業時間の減少による実作業時間の短縮等に対する歩掛を補正する場合は下記による。 (1) 冬期屋外工事の歩掛補正は、10 月 1 日以降に入札する工事で、工期が当該年度の 3 月 31 日までの期間にあって、かつ、11 月 1 日から、3 月 31 日までの期間が全工期日数の 2 分の 1 を越える屋外工事について補正の対象とする。 ただし、下記工種等については適用しない。 1) 主体工事がトンネル坑内作業のもの、工場製作、その他屋内作業と認められる工事 2) 除雪、排雪、コンクリート防寒養生（ただし、コンクリート防寒囲い設置・撤去作業には適用する）、その他屋外作業であっても歩掛が冬期条件下で施工することが前提となっている工事 3) 交通誘導警備員 (2) 歩掛補正は、屋外労務作業に従事する作業員を対象に行うものとし、冬期の特殊現場条件に対し必要となるコンクリートの保温養生費、除排雪費等は、本補正とは別途に必要額を積算する。 なお、機械作業<u>についても、運転手の労務費についてのみ補正するものとし、運転手の補正を考慮して作業効率(E)の調整は行わず、純粹な現場条件のみから(E)の決定をする。</u> 【省略】 (8) ゼロ国債工事については契約後すぐに現場施工ができる場合で、11 月 1 日から、3 月 31 日までの期間が全工期日数の 2 分の 1 を超える屋外工事について歩掛補正の対象とする。 _____ _____ _____ (9) 船舶における補正対象労務費は、休止分を除く。（休止分＝供用係数－1）	字句の改正 字句の追加 字句の追加

新 旧 对 照 表

改正		現行		備考
4 労務単価の補正フローについて ※時間外、深夜作業又は特殊手当等を加算する場合の労務単価の補正による。 <pre> graph TD A[工事] --> B{深夜作業か} B -- No --> C{冬期屋外工事か} B -- Yes --> D[実労働 8h 以内か] C -- No --> E{時間的制約を受けるか} C -- Yes --> F{時間的制約を受けるか} E -- 受けない --> G[基準日額] E -- 受ける --> H[基準日額 × 1.06] E -- 著しく受ける --> I[基準日額 × 1.14] F -- 受けない --> J[基準日額 × 表 1] F -- 受ける --> K[基準日額 × 表 2] F -- 著しく受ける --> L[基準日額 × 表 3] D -- Yes --> M{※割増対象調整比の算定 冬期屋外工事か} D -- No --> N{時間的制約を受けるか} M -- No --> O[基準日額 × w] M -- Yes --> P{時間的制約を受けるか} P -- 受けない --> Q[基準日額 × (w + 0.06)] P -- 受ける --> R[基準日額 × (w + 0.14)] P -- 著しく受ける --> S[基準日額 × (w + 表 1)] P -- 著しく受ける --> T[基準日額 × (w + 表 2)] P -- 著しく受ける --> U[基準日額 × (w + 表 3)] N -- 受けない --> V[基準日額 × w] N -- 受ける --> W[基準日額 × (w + 表 1)] N -- 著しく受ける --> X[基準日額 × (w + 表 2)] N -- 著しく受ける --> Y[基準日額 × (w + 表 3)] Z{※時間外を含む割増対象調整比の算定 冬期屋外工事か} D -- No --> Z Z -- No --> AA[基準日額 × w] Z -- Yes --> AB[基準日額 × (w + 表 1)] </pre> w：<u>労務費調整係数</u> (注) については、機械損料の補正が必要となる場合がある（2.4「機械損料の補正」） 【省略】		4 労務単価の補正フローについて ※時間外、深夜作業又は特殊手当等を加算する場合の労務単価の補正による。 <pre> graph TD A[工事] --> B{深夜作業か} B -- No --> C{冬期屋外工事か} B -- Yes --> D[実労働 8h 以内か] C -- No --> E{時間的制約を受けるか} C -- Yes --> F{時間的制約を受けるか} E -- 受けない --> G[基準日額] E -- 受ける --> H[基準日額 × 1.06] E -- 著しく受ける --> I[基準日額 × 1.14] F -- 受けない --> J[基準日額 × 表 1] F -- 受ける --> K[基準日額 × 表 2] F -- 著しく受ける --> L[基準日額 × 表 3] D -- Yes --> M{※割増対象調整比の算定 冬期屋外工事か} D -- No --> N{時間的制約を受けるか} M -- No --> O[基準日額 × w] M -- Yes --> P{時間的制約を受けるか} P -- 受けない --> Q[基準日額 × (w + 0.06)] P -- 受ける --> R[基準日額 × (w + 0.14)] P -- 著しく受ける --> S[基準日額 × (w + 表 1)] P -- 著しく受ける --> T[基準日額 × (w + 表 2)] P -- 著しく受ける --> U[基準日額 × (w + 表 3)] N -- 受けない --> V[基準日額 × w] N -- 受ける --> W[基準日額 × (w + 表 1)] N -- 著しく受ける --> X[基準日額 × (w + 表 2)] N -- 著しく受ける --> Y[基準日額 × (w + 表 3)] Z{※時間外を含む割増対象調整比の算定 冬期屋外工事か} D -- No --> Z Z -- No --> AA[基準日額 × w] Z -- Yes --> AB[基準日額 × (w + 表 1)] </pre> w：<u>割増対象調整比</u> (注) については、機械損料の補正が必要となる場合がある（2.4「機械損料の補正」） 【省略】		字句の改正

改 正	現 行	備 考
〔C 共通工〕 C～1300 コンクリートブロック積（張）工 連節ブロック張の再利用を目的とする場合の撤去費について示されたい。 連節ブロック張の再利用を目的とする場合の撤去費は、設置費の 50%とする。 なお、連節ブロック張（撤去）の積算方法についての条件区分及び単価の計上は次のとおりとする。 条件区分（1） ブロックの質量 ：「150 kg/個未満」「150 kg/個以上」で区分する (2) 連結方法 ： 「鉄筋又は鋼線」「連結金具」で区分する (3) 遮水シート規格 ： 不要 (4) 吸出し防止材の有無 ： 無し 材料単価（1） 連節ブロック ： 撤去のため 0 円計上とする (2) 鉄筋コンクリート用棒鋼 ： 撤去のため 0 円計上とする 【省略】 〔E 管渠工〕 管水路土工の積算について示されたい。 【省略】 管水路の取り壊し撤去で、管類の切断加工歩掛を使用してよいか。 使用できない。管類の切断加工歩掛は再使用する場合にのみ適用できる。 <u>ただし、掘削幅等の制限により既設管の取り壊し撤去ができない場合は使用できる。</u> 【省略】	〔C 共通工〕 C～1300 コンクリートブロック積（張）工 連節ブロック張の再利用を目的とする場合の撤去費について示されたい。 連節ブロック張の再利用を目的とする場合の撤去費は、設置費の 50%とする。 なお、連節ブロック張（撤去）の積算方法についての条件区分及び単価の計上は次のとおりとする。 条件区分（1） ブロックの質量 ：「150 kg/個未満」「150 kg/個以上」で区分する (2) 遮水シート規格 ： 不要 (3) 吸出し防止材の有無 ： 無し 材料単価（1） 連節ブロック ： 撤去のため 0 円計上とする (2) 鉄筋コンクリート用棒鋼 ： 撤去のため 0 円計上とする 【省略】 〔E 管渠工〕 管水路土工の積算について示されたい。 【省略】 管水路の取り壊し撤去で、管類の切断加工歩掛を使用してよいか。 使用できない。管類の切断加工歩掛は再使用する場合にのみ適用できる。 【省略】	字句の追加 番号の改正 ” 字句の追加

工事積算基準等の運用

III 資料

土地改良事業等適用標準歩掛

(平成 17 年 9 月 29 日付け事調第 589 号農政部長通知) の一部改正

1. 適用年月日

	最新設計単価の対象工事	最新設計単価の対象外工事
積算基準日	令和 5 年 12 月 19 日以降	令和 6 年 2 月 21 日以降

新 旧 対 照 表

改 正										現 行										備 考
Ⅲ 資 料										Ⅲ 資 料										表内、字句の削除
1 作業日当り標準作業量 【省略】										1 作業日当り標準作業量 【省略】										
B～0810 土工										B～0810 土工										
① 掘削										① 掘削										
土質 																				

新 旧 対 照 表

改 正										現 行										備 考
土質	施工方法	—	押土 の有無	障害 の有無	施工 数量	火薬 使用	破砕片除去の 有無	集積 押土 の有無	作業日当り 標準作業量	土質	施工方法	岩質	押土 の有無	障害 の有無	施工 数量	火薬 使用	破砕片除去の 有無	集積 押土 の有無	作業日当り 標準作業量	表内、字句の削除
軟岩	オープン カット	—	—	無し	1,000 m³ 未満	—	無し	無し	59 m³/日	軟岩	オープン カット	—	—	無し	1,000 m³ 未満	—	無し	無し	59 m³/日	
							有り(5万m³未満)	無し	59 m³/日								有り(5万m³未満)	無し	59 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	59 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	59 m³/日	
							無し	無し	91 m³/日						1,000 m³ 以上 5,000 m³ 未満	—	無し	無し	91 m³/日	
					1,000 m³ 以上 5,000 m³ 未満	—	有り(5万m³未満)	無し	91 m³/日								有り(5万m³未満)	無し	91 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	91 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	91 m³/日	
							—	—	340 m³/日						5,000 m³ 以上	—	—	—	340 m³/日	
				有り	5,000 m³ 未満	—	無し	無し	32 m³/日					有り	5,000 m³ 未満	—	無し	無し	32 m³/日	
							有り(5万m³未満)	無し	32 m³/日								有り(5万m³未満)	無し	32 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	32 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	32 m³/日	
	片切掘削	—	—	—	—	—	無し	無し	49 m³/日		片切掘削	—	—	—	—	—	無し	無し	49 m³/日	
							有り(5万m³未満)	無し	49 m³/日								有り(5万m³未満)	無し	49 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	49 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	49 m³/日	
							—	—	—								—	—	—	
硬岩	オープン カット	—	—	無し	—	不可	無し	無し	45 m³/日	硬岩	オープン カット	—	—	無し	—	不可	無し	無し	45 m³/日	
							有り(5万m³未満)	無し	45 m³/日								有り(5万m³未満)	無し	45 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	45 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	45 m³/日	
							—	—	190 m³/日								—	—	190 m³/日	
				有り	—	不可	無し	無し	21 m³/日					有り	—	不可	無し	無し	21 m³/日	
							有り(5万m³未満)	無し	21 m³/日								有り(5万m³未満)	無し	21 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	21 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	21 m³/日	
							無し	無し	29 m³/日						—	不可	無し	無し	29 m³/日	
				—	—	不可	有り(5万m³未満)	無し	29 m³/日								有り(5万m³未満)	無し	29 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	29 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	29 m³/日	
	片切掘削	—	—	—	—	可	無し	無し	55 m³/日		片切掘削	—	—	—	—	可	無し	無し	55 m³/日	
							有り(5万m³未満)	無し	55 m³/日								有り(5万m³未満)	無し	55 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	55 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	55 m³/日	
							—	—	—								—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
							—	—	—								—	—	—	
軟岩	オープン カット	—	—	無し	—	不可	無し	無し	45 m³/日	軟岩	オープン カット	—	—	無し	—	不可	無し	無し	45 m³/日	表内、字句の削除
							有り(5万m³未満)	無し	45 m³/日								有り(5万m³未満)	無し	45 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	45 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	45 m³/日	
							—	—	190 m³/日								—	—	190 m³/日	
				有り	—	不可	無し	無し	21 m³/日					有り	—	不可	無し	無し	21 m³/日	
							有り(5万m³未満)	無し	21 m³/日								有り(5万m³未満)	無し	21 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	21 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	21 m³/日	
							無し	無し	29 m³/日								無し	無し	29 m³/日	
				—	—	不可	有り(5万m³未満)	無し	29 m³/日					有り	—	不可	有り(5万m³未満)	無し	29 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	29 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	29 m³/日	
硬岩	片切掘削	—	—	—	—	可	無し	無し	55 m³/日	硬岩	片切掘削	—	—	—	—	可	無し	無し	55 m³/日	表内、字句の削除
							有り(5万m³未満)	無し	55 m³/日								有り(5万m³未満)	無し	55 m³/日	
							有り(5万m³以上)	無し	55 m³/日								有り(5万m³以上)	無し	55 m³/日	
							—	—	—								—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
							—	—	—								—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
							—	—	—								—	—	—	
							—	—	—								—	—	—	
							—	—	—								—	—	—	

新 旧 対 照 表

改正						現行						備考
② 土砂等運搬						② 土砂等運搬						表内、字句の削除
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	
標準	【省略】					標準	【省略】					
現場制約有り	人力	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	0.3 km以下	20 m³/日	現場制約有り	人力	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	0.3 km以下	20 m³/日	
				0.5 km以下	18 m³/日					0.5 km以下	18 m³/日	
				1.5 km以下	17 m³/日					1.5 km以下	17 m³/日	
				2.0 km以下	14 m³/日					2.0 km以下	14 m³/日	
				2.5 km以下	13 m³/日					2.5 km以下	13 m³/日	
				3.0 km以下	11 m³/日					3.0 km以下	11 m³/日	
				4.0 km以下	10 m³/日					4.0 km以下	10 m³/日	
				5.0 km以下	9 m³/日					5.0 km以下	9 m³/日	
				6.5 km以下	8 m³/日					6.5 km以下	8 m³/日	
				8.5 km以下	7 m³/日					8.5 km以下	7 m³/日	
				11.0 km以下	6 m³/日					11.0 km以下	6 m³/日	
				16.0 km以下	4 m³/日					16.0 km以下	4 m³/日	
				27.5 km以下	3 m³/日					27.5 km以下	3 m³/日	
				60.0 km以下	2 m³/日					60.0 km以下	2 m³/日	
			有り	0.3 km以下	20 m³/日				有り	0.3 km以下	20 m³/日	
				0.5 km以下	18 m³/日					0.5 km以下	18 m³/日	
				1.0 km以下	17 m³/日					1.0 km以下	17 m³/日	
				1.5 km以下	14 m³/日					1.5 km以下	14 m³/日	
				2.0 km以下	13 m³/日					2.0 km以下	13 m³/日	
				2.5 km以下	11 m³/日					2.5 km以下	11 m³/日	
				3.5 km以下	10 m³/日					3.5 km以下	10 m³/日	
				4.5 km以下	9 m³/日					4.5 km以下	9 m³/日	
				6.0 km以下	8 m³/日					6.0 km以下	8 m³/日	
				8.0 km以下	7 m³/日					8.0 km以下	7 m³/日	
				10.5 km以下	6 m³/日					10.5 km以下	6 m³/日	
				14.5 km以下	4 m³/日					14.5 km以下	4 m³/日	
				23.0 km以下	3 m³/日					23.0 km以下	3 m³/日	
				60.0 km以下	2 m³/日					60.0 km以下	2 m³/日	
								軟岩	＝	＝	土砂÷1.22	
								硬岩	＝	＝	土砂÷1.37	
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

改 正				現 行				備 考
C～1300 コンクリートブロック積（張）工				C～1300 コンクリートブロック積（張）工				表内、字句及び数値の追加、削除、改正
① コンクリートブロック積（張）工				① コンクリートブロック積（張）工				
工種名	ブロック質量又は種類等		作業日当り標準作業量	工種名	ブロック質量又は種類	基礎碎石の有無	作業日当り標準作業量	字句の改正 〃 字句の改正
間知ブロック積	150 kg/個以上 730 kg/個以下	—	13 m ² /日	コンクリートブロック積	—	—	13 m ² /日	
大型ブロック積	2,000kg/個以下 （バックホウ据付）	—	43 m ² /日	大型ブロック積	—	—	42 m ² /日	
	2,000kg/個を超え4,600kg/個以下（クレーン据付）		47 m ² /日					
間知ブロック張	150 kg/個未満	—	45 m ² /日	間知ブロック張 平ブロック張 連節ブロック張	150 kg/個未満	—	41 m ² /日	
	150 kg/個以上 770 kg/個以下	—	96 m ² /日		150 kg/個以上	—	92 m ² /日	
平ブロック張	150 kg/個未満		37 m ² /日					
	150 kg/個以上 770 kg/個以下		97 m ² /日					
連節ブロック張	150 kg/個未満		37 m ² /日					
	150 kg/個以上 770 kg/個以下 （鉄筋・鋼線）		90 m ² /日					
	150 kg/個以上 770 kg/個以下 （連結金具）		121 m ² /日					
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック	—	10 m ³ /日	胴込・裏込コンクリート	間知	—	9.1 m ³ /日	
	大型ブロック（バックホ打設）	—	18 m ³ /日		大型ブロック	—	20 m ³ /日	
	大型ブロック（クレーン打設）		23 m ³ /日					
胴込・裏込材	間知ブロック・平ブロック・ 連節ブロック	—	18 m ³ /日	胴込・裏込材（碎石）	間知・平・ 連節	—	20 m ³ /日	
	大型ブロック	—	44 m ³ /日		大型ブロック	—	50 m ³ /日	
遮水シート張	—	—	540 m ² /日	遮水シート張	—	—	500 m ² /日	
吸出し防止材（全面）設置	—	—	480 m ² /日	吸出し防止材（全面）設置	—	—	500 m ² /日	
植樹	—	—	310 本/日	植樹	—	—	340 本/日	
現場打基礎コンクリート 打設	基礎碎石有り	—	3.5 m ³ /日	現場打基礎コンクリート		有り	3.7 m ³ /日	
	基礎碎石無し	—	4.2 m ³ /日			無し	4.5 m ³ /日	
現場打小口止コンクリート 打設			2.4 m ³ /日					
現場打横帯（隔壁）コンク リート打設			2.5 m ³ /日					
現場打天端コンクリート 打設	—	—	3.5 m ³ /日	天端コンクリート	—	—	3.4 m ³ /日	
プレキャスト基礎ブロック 設置	—	—	24m/日	プレキャスト基礎ブロック	—	—	20m/日	
プレキャスト小口止ブロッ ク設置			15m/日					
プレキャスト横帯（隔壁） ブロック設置			17m/日					
プレキャスト巻止ブロック 設置			33m/日					
(注1) 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 ・間知ブロック積、大型ブロック積、間知ブロック張、平ブロック張、連節ブロック張 ：ブロック積(張)、裏込・胴込コンクリート、胴込・裏込材までの一連作業 ・植樹：植樹作業のみ				(注1) 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 ・コンクリートブロック積、大型ブロック積、間知ブロック張、平ブロック張、連節ブロック張 ：ブロック積(張)、裏込・胴込C0、裏込材までの一連作業 ・植樹：植樹作業のみ				字句の改正 〃 字句の改正
(注2) ブロック積（張）は、胴込・裏込コンクリート、胴込・裏込材を施工しない場合も上表による。				(注2) ブロック積（張）は、裏込・胴込C0、裏込材を施工しない場合も上表による。				
【省略】				【省略】				

新 旧 対 照 表

改 正			現 行						備 考
C～3030 現場発生品及び支給品運搬			C～3030 現場発生品及び支給品運搬						字句及び表の追加
① 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			〔追加〕						
作業日当り標準作業量			7.2 t /日						字句及び表の改正
② 現場発生品及び支給品運搬			① 現場発生品・支給品運搬						
DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	片道運搬距離	1 回当り平均積載質量	作業日当り標準作業量	片道運搬距離	1 回当り平均積載質量	作業日当り標準作業量	
無し	2.0km 以下	70 t /日	2.0 km 以下	0.1 t 以下	73 回/日	14.0km 以下	2.0 t 超 2.6 t 以下	4.3 回/日	
	4.0km 以下	35 t /日		0.1 t 超 0.2 t 以下	56 回/日		2.6 t 超 2.95 t 以下	4.0 回/日	
	6.0km 以下	23 t /日		0.2 t 超 0.3 t 以下	45 回/日		0.1 t 以下	5.1 回/日	
	8.5km 以下	16 t /日		0.3 t 超 0.5 t 以下	35 回/日		0.1 t 超 0.2 t 以下	5.0 回/日	
	11.0km 以下	13 t /日		0.5 t 超 0.8 t 以下	25 回/日		0.2 t 超 0.3 t 以下	4.8 回/日	
	14.0km 以下	10 t /日		0.8 t 超 1.1 t 以下	19 回/日		0.3 t 超 0.5 t 以下	4.7 回/日	
	17.0km 以下	8.2 t /日		1.1 t 超 1.5 t 以下	15 回/日		0.5 t 超 0.8 t 以下	4.5 回/日	
	20.5km 以下	6.8 t /日		1.5 t 超 2.0 t 以下	12 回/日		0.8 t 超 1.1 t 以下	4.2 回/日	
	24.0km 以下	5.8 t /日		2.0 t 超 2.6 t 以下	9.0 回/日		1.1 t 超 1.5 t 以下	4.0 回/日	
	28.0km 以下	5.0 t /日		2.6 t 超 2.95 t 以下	7.6 回/日		1.5 t 超 2.0 t 以下	3.7 回/日	
	32.5km 以下	4.3 t /日		0.1 t 以下	24 回/日		2.0 t 超 2.6 t 以下	3.4 回/日	
	37.5km 以下	3.7 t /日	0.1 t 超 0.2 t 以下	21 回/日	2.6 t 超 2.95 t 以下	3.2 回/日			
	43.0km 以下	3.2 t /日	0.2 t 超 0.3 t 以下	20 回/日	0.1 t 以下	3.7 回/日			
	49.0km 以下	2.8 t /日	0.3 t 超 0.5 t 以下	17 回/日	0.1 t 超 0.3 t 以下	3.6 回/日			
	55.5km 以下	2.5 t /日	0.5 t 超 0.8 t 以下	15 回/日	0.3 t 超 0.5 t 以下	3.5 回/日			
	62.5km 以下	2.2 t /日	0.8 t 超 1.1 t 以下	12 回/日	0.5 t 超 0.8 t 以下	3.4 回/日			
	65.0km 以下	2.1 t /日	1.1 t 超 1.5 t 以下	10 回/日	0.8 t 超 1.1 t 以下	3.2 回/日			
有り	1.5km 以下	82 t /日	5.0 km 以下	1.5 t 超 2.0 t 以下	8.6 回/日	27.0 km 以下	1.1 t 超 1.5 t 以下	3.1 回/日	
	3.0km 以下	41 t /日		2.0 t 超 2.6 t 以下	7.2 回/日		1.5 t 超 2.0 t 以下	2.9 回/日	
	5.0km 以下	25 t /日		2.6 t 超 2.95 t 以下	6.3 回/日		2.0 t 超 2.6 t 以下	2.7 回/日	
	7.0km 以下	18 t /日		0.2 t 以下	12 回/日		2.6 t 超 2.95 t 以下	2.6 回/日	
	9.0km 以下	14 t /日		0.2 t 超 0.3 t 以下	11 回/日		0.2 t 以下	2.8 回/日	
	11.5km 以下	11 t /日		0.3 t 超 0.5 t 以下	10 回/日		0.2 t 超 0.5 t 以下	2.7 回/日	
	14.0km 以下	8.8 t /日	9.0 km 以下	0.5 t 超 0.8 t 以下	9.2 回/日	35.0 km 以下	0.5 t 超 0.8 t 以下	2.6 回/日	
	17.0km 以下	7.3 t /日		0.8 t 超 1.1 t 以下	8.2 回/日		0.8 t 超 1.1 t 以下	2.5 回/日	
	20.0km 以下	6.2 t /日		1.1 t 超 1.5 t 以下	7.3 回/日		1.1 t 超 1.5 t 以下	2.4 回/日	
	23.5km 以下	5.3 t /日		1.5 t 超 2.0 t 以下	6.4 回/日		1.5 t 超 2.0 t 以下	2.3 回/日	
	27.5km 以下	4.5 t /日		2.0 t 超 2.6 t 以下	5.6 回/日		2.0 t 超 2.6 t 以下	2.2 回/日	
	31.5km 以下	3.9 t /日		2.6 t 超 2.95 t 以下	5.0 回/日		2.6 t 超 2.95 t 以下	2.1 回/日	
	36.0km 以下	3.4 t /日	片道運搬距離	1 回当り平均積載質量	作業日当り標準作業量	片道運搬距離	1 回当り平均積載質量	作業日当り標準作業量	
	41.0km 以下	3.0 t /日	14.0 km 以下	0.1 t 以下	7.4 回/日	46.0 km 以下	0.5 t 以下	2.1 回/日	
	46.5km 以下	2.7 t /日		0.1 t 超 0.2 t 以下	7.2 回/日		0.5 t 超 1.1 t 以下	2.0 回/日	
	52.5km 以下	2.4 t /日		0.2 t 超 0.3 t 以下	7.0 回/日		1.1 t 超 1.5 t 以下	1.9 回/日	
	59.0km 以下	2.1 t /日		0.3 t 超 0.5 t 以下	6.7 回/日		1.5 t 超 2.6 t 以下	1.8 回/日	
65.0km 以下	1.9 t /日	0.5 t 超 0.8 t 以下		6.2 回/日	2.6 t 超 2.95 t 以下		1.7 回/日		
		0.8 t 超 1.1 t 以下		5.8 回/日	0.8 t 以下		1.6 回/日		
		1.1 t 超 1.5 t 以下		5.3 回/日	0.8 t 超 2.0 t 以下		1.5 回/日		
		1.5 t 超 2.0 t 以下	4.8 回/日	2.0 t 超 2.95 t 以下	1.4 回/日				
【省略】			【省略】						

改						正																																																							
D～1000　コンクリート工 ①　コンクリート 【省略】 ②　モルタル練<table border="1"><tr><td>混合比</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>１：３</td><td>1.4 m³/日</td></tr></table>						混合比	作業日当り標準作業量					１：３	1.4 m³/日	D～1000　コンクリート工 ①　コンクリート 【省略】 ②　モルタル練<table border="1"><tr><td>混合比</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1：1</td><td>0.67 m³/日</td></tr><tr><td>1：2</td><td>0.77 m³/日</td></tr><tr><td>１：３</td><td>0.91 m³/日</td></tr></table>(注 1)　作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。						混合比	作業日当り標準作業量	1：1	0.67 m³/日	1：2	0.77 m³/日	１：３	0.91 m³/日																																		
混合比	作業日当り標準作業量																																																												
１：３	1.4 m³/日																																																												
混合比	作業日当り標準作業量																																																												
1：1	0.67 m³/日																																																												
1：2	0.77 m³/日																																																												
１：３	0.91 m³/日																																																												
【省略】 [削除]						【省略】 D～4000　溶接金網設置工 ①　接金網設置工<table border="1"><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>50 m²/日</td></tr></table>(注 1)　作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。 【省略】						作業日当り標準作業量	50 m²/日																																																
作業日当り標準作業量	50 m²/日																																																												
E～2020　排水構造物工（ヒューム管（B形管）） ①　ヒューム管 (1)　ヒューム管単体<table border="1"><tr><td>管径（mm）</td><td>200 250 300 350</td><td>400 450 500 600</td><td>700 800 900 1,000</td><td>1,100 1,200 1,350</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量（m/日）</td><td>31</td><td>29</td><td>24</td><td>18</td></tr></table>(注 1)　撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。						管径（mm）	200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350	作業日当り標準作業量（m/日）	31	29	24	18	E～2020　排水構造物工（ヒューム管（B形管）） ①　ヒューム管 (1)　ヒューム管単体<table border="1"><tr><td>管径（mm）</td><td>200 250 300 350</td><td>400 450 500 600</td><td>700 800 900 1,000</td><td>1,100 1,200 1,350</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量（m/日）</td><td>50</td><td>25</td><td>17</td><td>14</td></tr></table>(注 1)　撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。						管径（mm）	200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350	作業日当り標準作業量（m/日）	50	25	17	14																														
管径（mm）	200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350																																																									
作業日当り標準作業量（m/日）	31	29	24	18																																																									
管径（mm）	200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350																																																									
作業日当り標準作業量（m/日）	50	25	17	14																																																									
(2)　ヒューム管＋ヒューム管用巻きコンクリート<table border="1"><tr><td colspan="2">管径（mm）</td><td>200 250 300 350</td><td>400 450 500 600</td><td>700 800 900 1,000</td><td>1,100 1,200 1,350</td></tr><tr><td rowspan="3">作業日当り 標準作業量 （m/日）</td><td>90°巻き</td><td>15</td><td>11</td><td>8</td><td>5</td></tr><tr><td>180°巻き</td><td>11</td><td>8</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>360°巻き</td><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>—</td></tr></table>(注 1)　上表（２）の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・ヒューム管設置 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置、撤去 ・鉄筋加工・組立 (注 2)　上表（２）の作業日当り標準作業量は、基礎碎石の有無にかかわらず適用できる。(注 3)　コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。(注 4)　上表（２）の作業日当り標準作業量は、ヒューム管設置延長換算値である。 【省略】						管径（mm）		200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350	作業日当り 標準作業量 （m/日）	90°巻き	15	11	8	5	180°巻き	11	8	5	3	360°巻き	7	4	2	—	(2)　ヒューム管＋ヒューム管用巻きコンクリート<table border="1"><tr><td colspan="2">管径（mm）</td><td>200 250 300 350</td><td>400 450 500 600</td><td>700 800 900 1,000</td><td>1,100 1,200 1,350</td></tr><tr><td rowspan="3">作業日当り 標準作業量 （m/日）</td><td>90°巻き</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>180°巻き</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>360°巻き</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>—</td></tr></table>(注 1)　上表（２）の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・ヒューム管設置 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置、撤去 ・鉄筋加工・組立 (注 2)　上表（２）の作業日当り標準作業量は、基礎碎石の有無にかかわらず適用できる。(注 3)　コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。(注 4)　上表（２）の作業日当り標準作業量は、ヒューム管設置延長換算値である。 【省略】						管径（mm）		200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350	作業日当り 標準作業量 （m/日）	90°巻き	8	6	4	3	180°巻き	7	5	3	2	360°巻き	5	3	2	—						
管径（mm）		200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350																																																								
作業日当り 標準作業量 （m/日）	90°巻き	15	11	8	5																																																								
	180°巻き	11	8	5	3																																																								
	360°巻き	7	4	2	—																																																								
管径（mm）		200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350																																																								
作業日当り 標準作業量 （m/日）	90°巻き	8	6	4	3																																																								
	180°巻き	7	5	3	2																																																								
	360°巻き	5	3	2	—																																																								

備考

表内、字句及び数値の削除、改正

字句の削除

字句及び表の削除

表内、数値の改正

表内、数値の改正

新 旧 対 照 表				現 行				備 考
改 正								
F～1510 目地・止水板設置工				F～1510 目地・止水板設置工				字句の改正 表の改正
① 目地板設置				① 目地・止水板設置工				
		作業日当り標準作業量				作業日当り標準作業量		
		9 m ² /日				14 m ² /日		字句の追加 表の追加
② 止水板設置				〔追加〕				
		止水板の種類				塩ビ製		
		作業日当り標準作業量				13m/日		字句の追加 表の追加
		9m/日				14m/日		
③ シール材設置				〔追加〕				
		作業日当り標準作業量				10m/日		字句及び表の削除
【省略】				〔追加〕				
〔削除〕				〔追加〕				
【省略】				〔追加〕				字句及び表の削除
				H～4010 被覆シート、養生（散水養生）				
		作業日当り標準作業量				作業日当り標準作業量		
		1,429 m ² /日				1,667 m ² /日		字句の追加 表の追加
① 橋台・橋脚工（1）（構造物単位）				① 橋台・橋脚工（1）（構造物単位）				
【省略】				【省略】				
② 橋台・橋脚工（2）				② 橋台・橋脚工（2）				字句の追加 表の追加
		打設方法				打設方法		
		コンクリートポンプ車打設				コンクリートポンプ車打設		
		橋台・橋脚工				橋台・橋脚工		字句の追加 表の追加
		50 m ³ 以上				50 m ³ 以上		
		110 m ³ /日				110 m ³ /日		
（注1） 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。				（注1） 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。				字句の追加 表の追加
K～6100 橋梁検査路架設工				K～6100 橋梁検査路架設工				
・該当工種の基準内に記載。				・該当工種の基準内に記載。				
【省略】				【省略】				字句の追加 表の追加
Q～1100 消波工（一連作業）				Q～1100 消波工（一連作業）				
① 捨石工（捨石均し） … 該当工種の基準内に記載。				① 捨石工（捨石均し） … 該当工種の基準内に記載。				
【省略】				【省略】				字句の追加 表の追加
⑤ ブロック積み・運搬・据付 … 該当工種の基準内に記載。				⑤ ブロック積み・運搬・据付け工				
				・運搬距離 15 km以下 … 該当工種の基準内に記載。				
				・運搬距離 15 kmを超え … 該当工種の計算式（1日当り施工個数）を参照。				字句の改正 字句の削除
【省略】				【省略】				

新 旧 対 照 表										
改 正		現 行								
R～2000 足場工		R～2000 足場工								
① 足場工										
<table><tr><td>作業種別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>手摺先行型枠組足場設置・撤去</td><td><u>55</u>掛㎡/日</td></tr><tr><td>単管足場設置・撤去</td><td><u>71</u>掛㎡/日</td></tr><tr><td>単管傾斜足場設置・撤去</td><td><u>51</u>掛㎡/日</td></tr></table>			作業種別	作業日当り標準作業量	手摺先行型枠組足場設置・撤去	<u>55</u> 掛㎡/日	単管足場設置・撤去	<u>71</u> 掛㎡/日	単管傾斜足場設置・撤去	<u>51</u> 掛㎡/日
作業種別	作業日当り標準作業量									
手摺先行型枠組足場設置・撤去	<u>55</u> 掛㎡/日									
単管足場設置・撤去	<u>71</u> 掛㎡/日									
単管傾斜足場設置・撤去	<u>51</u> 掛㎡/日									
【省略】										
		表内、数値の改正								

新 旧 对 照 表

改正

2 市場単価の 1 日当り標準施工量

【省略】

X～3030 防護柵設置工（落石防護柵）

表 1 落石防護柵（ロープ・金網設置工 間隔保持材付き）

区 分	規格・仕様	施工数量	
		設置	撤去
柵高 1.50m	ロープ本数 5 本	20m	40m
柵高 2.00m	ロープ本数 7 本	15m	30m
柵高 2.50m	ロープ本数 8 本	10m	20m
柵高 3.00m	ロープ本数 10 本	9m	18m
柵高 3.50m	ロープ本数 12 本	8m	16m
柵高 4.00m	ロープ本数 13 本	6m	12m

〔削除〕

表 2 ステーロープ設置工

区 分	規格・仕様	施工数量
ステーロープ	岩盤用アンカー込み	15 本

【省略】

現行

2 市場単価の 1 日当り標準施工量

【省略】

X～3030 防護柵設置工（落石防護柵）

表 1 落石防護柵（ロープ・金網設置工 間隔保持材付き）

区 分	規格・仕様	施工数量	
		設置	撤去
柵高 1.50m	ロープ本数 5 本	20m	40m
柵高 2.00m	ロープ本数 7 本	15m	30m
柵高 2.50m	ロープ本数 8 本	10m	20m
柵高 3.00m	ロープ本数 10 本	9m	18m
柵高 3.50m	ロープ本数 12 本	8m	16m
柵高 4.00m	ロープ本数 13 本	6m	12m

表 2 耐雪型落石防護柵（ロープ・金網設置工 上弦材付き）

区 分	規格・仕様	施工数量	
		設置	撤去
柵高 1.50m	ロープ本数 5 本	15m	30m
柵高 2.00m	ロープ本数 7 本	12m	24m
柵高 2.50m	ロープ本数 8 本	8m	16m
柵高 3.00m	ロープ本数 10 本	7m	14m

表 3 ステーロープ設置工

区 分	規格・仕様	施工数量
ステーロープ	岩盤用アンカー込み	15 本

【省略】

備考

表の削除

番号の改正