

農業農村整備事業 工事工種積算体系

新旧対照表

- ・ ほ場整備工事
- ・ 農用地・草地工事
- ・ 舗装工事
- ・ 道路改良工事
- ・ 水路工事
- ・ 排水路工事
- ・ 河川工事
- ・ 海岸保全工事
- ・ 橋梁下部工事
- ・ 地すべり防止工事
- ・ 仮設工事
- ・ 共通仮設費

平成15年10月2日 設計第602号農政部長通知
(積算基準日 令和6年12月19日以降適用)

新 旧 対 照 表

改 正	現 行		摘 要																																																																																																																																																																																																																																																									
<p>Ⅱ. 工事工種体系化構成表 【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: left;">工事工種体系化 目次</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">費目 (Aレベル)</th> <th style="width: 15%;">工種 (B1レベル)</th> <th style="width: 20%;">種別 (B2レベル)</th> <th style="width: 15%;">細別 (B3レベル)、 構成単価 (G1レベル)</th> <th style="width: 35%;">目次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. ほ場整備工事</td> </tr> <tr> <td rowspan="20">直接工事費</td> <td rowspan="2">整地工</td> <td>整地工</td> <td></td> <td rowspan="20" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-1</td> </tr> <tr> <td>置土工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">畦畔工</td> <td>法面整形工</td> <td></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</td> </tr> <tr> <td>畦畔築立工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>畦畔整形工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="8">客土工</td> <td>客土準備工</td> <td></td> <td rowspan="8" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-1</td> </tr> <tr> <td>客土設置工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>採土 (土取場)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>客土補助工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路散水</td> <td></td> </tr> <tr> <td>大運搬工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小運搬工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>攪拌工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">暗渠排水工</td> <td>暗渠排水工</td> <td></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-1</td> </tr> <tr> <td>補助暗渠工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>暗渠排水付属物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>湧水処理工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>心土破砕工</td> <td>心土破砕工</td> <td></td> <td rowspan="10" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-2</td> </tr> <tr> <td>石礫除去工</td> <td>石礫除去工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>植生工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">用水路工</td> <td>作業土工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレキャスト水路工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量材水路工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>用水路付属物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">管水路工</td> <td>作業土工</td> <td></td> <td rowspan="7" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-3</td> </tr> <tr> <td>コンクリート管類設置工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>硬質ポリ塩化ビニル管布設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>強化プラスチック複合管布設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダクタイル鑄鉄管布設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼管布設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管布設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>管水路付属物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">排水路工</td> <td>作業土工</td> <td></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-3</td> </tr> <tr> <td>プレキャスト水路工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>柵渠工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>排水路付属物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路工</td> <td>耕作道路工</td> <td></td> <td rowspan="5" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-4</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>循環税相当額</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事工種体系化 目次					費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (G1レベル)	目次	1. ほ場整備工事					直接工事費	整地工	整地工		ほ場整備工事-1	置土工		畦畔工	法面整形工		B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	畦畔築立工		畦畔整形工		客土工	客土準備工		ほ場整備工事-1	客土設置工		採土 (土取場)		客土補助工		道路散水		大運搬工		小運搬工		攪拌工		暗渠排水工	暗渠排水工		ほ場整備工事-1	補助暗渠工		暗渠排水付属物工			湧水処理工		心土破砕工	心土破砕工		ほ場整備工事-2	石礫除去工	石礫除去工		法面工	植生工		用水路工	作業土工		プレキャスト水路工		軽量材水路工			用水路付属物工		管水路工	作業土工		ほ場整備工事-3	コンクリート管類設置工		硬質ポリ塩化ビニル管布設工		強化プラスチック複合管布設工		ダクタイル鑄鉄管布設工		鋼管布設工		ポリエチレン管布設工			管水路付属物工		排水路工	作業土工		ほ場整備工事-3	プレキャスト水路工		柵渠工			排水路付属物工		道路工	耕作道路工		ほ場整備工事-4	構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)		仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)		産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工			循環税相当額		<p>Ⅱ. 工事工種体系化構成表 【省略】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: left;">工事工種体系化 目次</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">費目 (Aレベル)</th> <th style="width: 15%;">工種 (B1レベル)</th> <th style="width: 20%;">種別 (B2レベル)</th> <th style="width: 15%;">細別 (B3レベル)、 構成単価 (G1レベル)</th> <th style="width: 35%;">目次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. ほ場整備工事</td> </tr> <tr> <td rowspan="20">直接工事費</td> <td rowspan="2">整地工</td> <td>整地工</td> <td></td> <td rowspan="20" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-1</td> </tr> <tr> <td>置土工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">畦畔工</td> <td>法面整形工</td> <td></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。</td> </tr> <tr> <td>畦畔築立工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>畦畔整形工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="8">客土工</td> <td>客土準備工</td> <td></td> <td rowspan="8" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-1</td> </tr> <tr> <td>客土設置工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>採土 (土取場)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>客土補助工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路散水</td> <td></td> </tr> <tr> <td>大運搬工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小運搬工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>攪拌工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">暗渠排水工</td> <td>暗渠排水工</td> <td></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-1</td> </tr> <tr> <td>補助暗渠工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>暗渠排水付属物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>湧水処理工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>心土破砕工</td> <td>心土破砕工</td> <td></td> <td rowspan="10" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-2</td> </tr> <tr> <td>石礫除去工</td> <td>石礫除去工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>植生工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">用水路工</td> <td>作業土工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレキャスト水路工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量材水路工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>用水路付属物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">管水路工</td> <td>作業土工</td> <td></td> <td rowspan="7" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-3</td> </tr> <tr> <td>コンクリート管類設置工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>硬質ポリ塩化ビニル管布設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>強化プラスチック複合管布設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダクタイル鑄鉄管布設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼管布設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管布設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>管水路付属物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">排水路工</td> <td>作業土工</td> <td></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-3</td> </tr> <tr> <td>プレキャスト水路工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>柵渠工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>排水路付属物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路工</td> <td>耕作道路工</td> <td></td> <td rowspan="5" style="vertical-align: middle;">ほ場整備工事-4</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>循環税相当額</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事工種体系化 目次					費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (G1レベル)	目次	1. ほ場整備工事					直接工事費	整地工	整地工		ほ場整備工事-1	置土工		畦畔工	法面整形工		B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。	畦畔築立工		畦畔整形工		客土工	客土準備工		ほ場整備工事-1	客土設置工		採土 (土取場)		客土補助工		道路散水		大運搬工		小運搬工		攪拌工		暗渠排水工	暗渠排水工		ほ場整備工事-1	補助暗渠工		暗渠排水付属物工			湧水処理工		心土破砕工	心土破砕工		ほ場整備工事-2	石礫除去工	石礫除去工		法面工	植生工		用水路工	作業土工		プレキャスト水路工		軽量材水路工			用水路付属物工		管水路工	作業土工		ほ場整備工事-3	コンクリート管類設置工		硬質ポリ塩化ビニル管布設工		強化プラスチック複合管布設工		ダクタイル鑄鉄管布設工		鋼管布設工		ポリエチレン管布設工			管水路付属物工		排水路工	作業土工		ほ場整備工事-3	プレキャスト水路工		柵渠工			排水路付属物工		道路工	耕作道路工		ほ場整備工事-4	構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)		仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)		産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工			循環税相当額		<p>字句の追加</p> <p>字句の追加</p>
工事工種体系化 目次																																																																																																																																																																																																																																																												
費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (G1レベル)	目次																																																																																																																																																																																																																																																								
1. ほ場整備工事																																																																																																																																																																																																																																																												
直接工事費	整地工	整地工		ほ場整備工事-1																																																																																																																																																																																																																																																								
		置土工																																																																																																																																																																																																																																																										
	畦畔工	法面整形工			B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。																																																																																																																																																																																																																																																							
		畦畔築立工																																																																																																																																																																																																																																																										
		畦畔整形工																																																																																																																																																																																																																																																										
	客土工	客土準備工			ほ場整備工事-1																																																																																																																																																																																																																																																							
		客土設置工																																																																																																																																																																																																																																																										
		採土 (土取場)																																																																																																																																																																																																																																																										
		客土補助工																																																																																																																																																																																																																																																										
		道路散水																																																																																																																																																																																																																																																										
		大運搬工																																																																																																																																																																																																																																																										
		小運搬工																																																																																																																																																																																																																																																										
		攪拌工																																																																																																																																																																																																																																																										
	暗渠排水工	暗渠排水工			ほ場整備工事-1																																																																																																																																																																																																																																																							
		補助暗渠工																																																																																																																																																																																																																																																										
		暗渠排水付属物工																																																																																																																																																																																																																																																										
		湧水処理工																																																																																																																																																																																																																																																										
	心土破砕工	心土破砕工			ほ場整備工事-2																																																																																																																																																																																																																																																							
	石礫除去工	石礫除去工																																																																																																																																																																																																																																																										
	法面工	植生工																																																																																																																																																																																																																																																										
用水路工	作業土工																																																																																																																																																																																																																																																											
	プレキャスト水路工																																																																																																																																																																																																																																																											
	軽量材水路工																																																																																																																																																																																																																																																											
	用水路付属物工																																																																																																																																																																																																																																																											
管水路工	作業土工		ほ場整備工事-3																																																																																																																																																																																																																																																									
	コンクリート管類設置工																																																																																																																																																																																																																																																											
	硬質ポリ塩化ビニル管布設工																																																																																																																																																																																																																																																											
	強化プラスチック複合管布設工																																																																																																																																																																																																																																																											
	ダクタイル鑄鉄管布設工																																																																																																																																																																																																																																																											
	鋼管布設工																																																																																																																																																																																																																																																											
	ポリエチレン管布設工																																																																																																																																																																																																																																																											
	管水路付属物工																																																																																																																																																																																																																																																											
排水路工	作業土工		ほ場整備工事-3																																																																																																																																																																																																																																																									
	プレキャスト水路工																																																																																																																																																																																																																																																											
	柵渠工																																																																																																																																																																																																																																																											
	排水路付属物工																																																																																																																																																																																																																																																											
道路工	耕作道路工		ほ場整備工事-4																																																																																																																																																																																																																																																									
構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)																																																																																																																																																																																																																																																											
仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																																																																																																																																																																																																																											
産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工																																																																																																																																																																																																																																																											
	循環税相当額																																																																																																																																																																																																																																																											
工事工種体系化 目次																																																																																																																																																																																																																																																												
費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (G1レベル)	目次																																																																																																																																																																																																																																																								
1. ほ場整備工事																																																																																																																																																																																																																																																												
直接工事費	整地工	整地工		ほ場整備工事-1																																																																																																																																																																																																																																																								
		置土工																																																																																																																																																																																																																																																										
	畦畔工	法面整形工			B3レベル以下は、 工事工種体系化 構成表を参照。																																																																																																																																																																																																																																																							
		畦畔築立工																																																																																																																																																																																																																																																										
		畦畔整形工																																																																																																																																																																																																																																																										
	客土工	客土準備工			ほ場整備工事-1																																																																																																																																																																																																																																																							
		客土設置工																																																																																																																																																																																																																																																										
		採土 (土取場)																																																																																																																																																																																																																																																										
		客土補助工																																																																																																																																																																																																																																																										
		道路散水																																																																																																																																																																																																																																																										
		大運搬工																																																																																																																																																																																																																																																										
		小運搬工																																																																																																																																																																																																																																																										
		攪拌工																																																																																																																																																																																																																																																										
	暗渠排水工	暗渠排水工			ほ場整備工事-1																																																																																																																																																																																																																																																							
		補助暗渠工																																																																																																																																																																																																																																																										
		暗渠排水付属物工																																																																																																																																																																																																																																																										
		湧水処理工																																																																																																																																																																																																																																																										
	心土破砕工	心土破砕工			ほ場整備工事-2																																																																																																																																																																																																																																																							
	石礫除去工	石礫除去工																																																																																																																																																																																																																																																										
	法面工	植生工																																																																																																																																																																																																																																																										
用水路工	作業土工																																																																																																																																																																																																																																																											
	プレキャスト水路工																																																																																																																																																																																																																																																											
	軽量材水路工																																																																																																																																																																																																																																																											
	用水路付属物工																																																																																																																																																																																																																																																											
管水路工	作業土工		ほ場整備工事-3																																																																																																																																																																																																																																																									
	コンクリート管類設置工																																																																																																																																																																																																																																																											
	硬質ポリ塩化ビニル管布設工																																																																																																																																																																																																																																																											
	強化プラスチック複合管布設工																																																																																																																																																																																																																																																											
	ダクタイル鑄鉄管布設工																																																																																																																																																																																																																																																											
	鋼管布設工																																																																																																																																																																																																																																																											
	ポリエチレン管布設工																																																																																																																																																																																																																																																											
	管水路付属物工																																																																																																																																																																																																																																																											
排水路工	作業土工		ほ場整備工事-3																																																																																																																																																																																																																																																									
	プレキャスト水路工																																																																																																																																																																																																																																																											
	柵渠工																																																																																																																																																																																																																																																											
	排水路付属物工																																																																																																																																																																																																																																																											
道路工	耕作道路工		ほ場整備工事-4																																																																																																																																																																																																																																																									
構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)																																																																																																																																																																																																																																																											
仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																																																																																																																																																																																																																											
産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工																																																																																																																																																																																																																																																											
	循環税相当額																																																																																																																																																																																																																																																											

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	摘 要																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: left;">工事工種体系化 目次</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">費目 (Aレベル)</th> <th style="width: 15%;">工種 (B1レベル)</th> <th style="width: 15%;">種別 (B2レベル)</th> <th style="width: 15%;">細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)</th> <th style="width: 40%;">目次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">2. 農用地・草地工事</td> </tr> <tr> <td rowspan="20" style="vertical-align: top;">直接工事費</td> <td>農用地整備工</td> <td>簡易整地工 改良山成工</td> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">B3レベル以下は 工事工種体系化 構成表を参照。</td> <td rowspan="10" style="vertical-align: middle;">農用地・草地 工事-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">農用地造成工</td> <td>伐開工</td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>除排根工</td> </tr> <tr> <td>残根処理工</td> </tr> <tr> <td>畑面処理工</td> </tr> <tr> <td>改良山成工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>草地整備工</td> <td>起伏修正工 (I) 起伏修正工 (II)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>草地造成工</td> <td>草地造成工 (I) 草地造成工 (II)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>暗渠排水工</td> <td>暗渠排水工 <u>補助暗渠工</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>排根線除去工</td> <td>排根線除去工 残根処理工 畑面処理工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>障害物除去工</td> <td>障害物除去工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>石礫除去工</td> <td>石礫除去工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基盤改良工</td> <td>心土破碎工・透水渠工 混層耕工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>隔障物工</td> <td>隔障物工 電気柵システム工 バドック工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事工種体系化 目次					費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)	目次	2. 農用地・草地工事					直接工事費	農用地整備工	簡易整地工 改良山成工	B3レベル以下は 工事工種体系化 構成表を参照。	農用地・草地 工事-1	農用地造成工	伐開工		除排根工	残根処理工	畑面処理工	改良山成工		草地整備工	起伏修正工 (I) 起伏修正工 (II)		草地造成工	草地造成工 (I) 草地造成工 (II)		暗渠排水工	暗渠排水工 <u>補助暗渠工</u>		排根線除去工	排根線除去工 残根処理工 畑面処理工		障害物除去工	障害物除去工		石礫除去工	石礫除去工		基盤改良工	心土破碎工・透水渠工 混層耕工		隔障物工	隔障物工 電気柵システム工 バドック工		構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)		仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)		産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: left;">工事工種体系化 目次</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">費目 (Aレベル)</th> <th style="width: 15%;">工種 (B1レベル)</th> <th style="width: 15%;">種別 (B2レベル)</th> <th style="width: 15%;">細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)</th> <th style="width: 40%;">目次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">2. 農用地・草地工事</td> </tr> <tr> <td rowspan="20" style="vertical-align: top;">直接工事費</td> <td>農用地整備工</td> <td>簡易整地工 改良山成工</td> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">B3レベル以下は 工事工種体系化 構成表を参照。</td> <td rowspan="10" style="vertical-align: middle;">農用地・草地 工事-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">農用地造成工</td> <td>伐開工</td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>除排根工</td> </tr> <tr> <td>残根処理工</td> </tr> <tr> <td>畑面処理工</td> </tr> <tr> <td>改良山成工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>草地整備工</td> <td>起伏修正工 (I) 起伏修正工 (II)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>草地造成工</td> <td>草地造成工 (I) 草地造成工 (II)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>暗渠排水工</td> <td>暗渠排水工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排根線除去工</td> <td>排根線除去工 残根処理工 畑面処理工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>障害物除去工</td> <td>障害物除去工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>石礫除去工</td> <td>石礫除去工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基盤改良工</td> <td>心土破碎工・透水渠工 混層耕工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>隔障物工</td> <td>隔障物工 電気柵システム工 バドック工</td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>(道路改良工事の構造物撤去工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>(全工種共通の仮設工を参照)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>産業廃棄物処理工</td> <td>産業廃棄物処理工 循環税相当額</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事工種体系化 目次					費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)	目次	2. 農用地・草地工事					直接工事費	農用地整備工	簡易整地工 改良山成工	B3レベル以下は 工事工種体系化 構成表を参照。	農用地・草地 工事-1	農用地造成工	伐開工		除排根工	残根処理工	畑面処理工	改良山成工		草地整備工	起伏修正工 (I) 起伏修正工 (II)		草地造成工	草地造成工 (I) 草地造成工 (II)		暗渠排水工	暗渠排水工		排根線除去工	排根線除去工 残根処理工 畑面処理工		障害物除去工	障害物除去工		石礫除去工	石礫除去工		基盤改良工	心土破碎工・透水渠工 混層耕工		隔障物工	隔障物工 電気柵システム工 バドック工		構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)		仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)		産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額		字句の追加
工事工種体系化 目次																																																																																																																												
費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)	目次																																																																																																																								
2. 農用地・草地工事																																																																																																																												
直接工事費	農用地整備工	簡易整地工 改良山成工	B3レベル以下は 工事工種体系化 構成表を参照。	農用地・草地 工事-1																																																																																																																								
	農用地造成工	伐開工																																																																																																																										
		除排根工																																																																																																																										
		残根処理工																																																																																																																										
		畑面処理工																																																																																																																										
	改良山成工																																																																																																																											
	草地整備工	起伏修正工 (I) 起伏修正工 (II)																																																																																																																										
	草地造成工	草地造成工 (I) 草地造成工 (II)																																																																																																																										
	暗渠排水工	暗渠排水工 <u>補助暗渠工</u>																																																																																																																										
	排根線除去工	排根線除去工 残根処理工 畑面処理工																																																																																																																										
	障害物除去工	障害物除去工																																																																																																																										
	石礫除去工	石礫除去工																																																																																																																										
	基盤改良工	心土破碎工・透水渠工 混層耕工																																																																																																																										
	隔障物工	隔障物工 電気柵システム工 バドック工																																																																																																																										
	構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)																																																																																																																										
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																																																																																										
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																																																																																																																										
	工事工種体系化 目次																																																																																																																											
	費目 (Aレベル)	工種 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)	目次																																																																																																																							
	2. 農用地・草地工事																																																																																																																											
直接工事費	農用地整備工	簡易整地工 改良山成工	B3レベル以下は 工事工種体系化 構成表を参照。	農用地・草地 工事-1																																																																																																																								
	農用地造成工	伐開工																																																																																																																										
		除排根工																																																																																																																										
		残根処理工																																																																																																																										
		畑面処理工																																																																																																																										
	改良山成工																																																																																																																											
	草地整備工	起伏修正工 (I) 起伏修正工 (II)																																																																																																																										
	草地造成工	草地造成工 (I) 草地造成工 (II)																																																																																																																										
	暗渠排水工	暗渠排水工																																																																																																																										
	排根線除去工	排根線除去工 残根処理工 畑面処理工																																																																																																																										
	障害物除去工	障害物除去工																																																																																																																										
	石礫除去工	石礫除去工																																																																																																																										
	基盤改良工	心土破碎工・透水渠工 混層耕工																																																																																																																										
	隔障物工	隔障物工 電気柵システム工 バドック工																																																																																																																										
	構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)																																																																																																																										
	仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)																																																																																																																										
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工 循環税相当額																																																																																																																										

新 旧 対 照 表

改 正					現 行					摘 要	
工事工程体系化 目次					工事工程体系化 目次					字句の追加	
費目 (Aレベル)	工程 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)	目次	費目 (Aレベル)	工程 (B1レベル)	種別 (B2レベル)	細別 (B3レベル)、 構成単価 (C1レベル)	目次		
3. 舗装工事					3. 舗装工事						
直接工事費	土工	掘削工	B3レベル以下は、 工事工程体系化 構成表を参照。	舗装工事-1	土工	掘削工	掘削工	B3レベル以下は、 工事工程体系化 構成表を参照。	舗装工事-1		
		路体盛土工									路体盛土工
		路床盛土工									路床盛土工
		路肩盛土工 (二次施工分)									路肩盛土工 (二次施工分)
		法面整形工									法面整形工
	地盤改良工	作業残土処理工				地盤改良工	作業残土処理工				
		路床安定処理工					路床安定処理工				
		置換工					置換工				
		泥水処理工					泥水処理工				
	法面工	植生工			法面工	植生工					
	排水構造物工 (小型水路工)	作業土工			舗装工事-2	排水構造物工 (小型水路工)	作業土工				舗装工事-2
		側溝工					側溝工				
		管渠工					管渠工				
		地下排水工					地下排水工				
		集水樹・マンホール工					集水樹・マンホール工				
舗装工	現場打水路工			舗装工事-3	舗装工	現場打水路工			舗装工事-3		
	排水工 (小段排水・縦排水)					排水工 (小段排水・縦排水)					
	舗装準備工					舗装準備工					
	車道路路盤工					車道路路盤工					
	歩道路路盤工					歩道路路盤工					
	取付道路路盤工					取付道路路盤工					
	砂利道路路面処理工					砂利道路路面処理工					
	路上再生工					路上再生工					
	車道アスファルト舗装工					車道アスファルト舗装工					
	歩道アスファルト舗装工					歩道アスファルト舗装工					
	保護路肩舗装工					保護路肩舗装工					
	取付道路アスファルト舗装工					取付道路アスファルト舗装工					
	コンクリート舗装工					コンクリート舗装工					
	半たわみ性舗装工					半たわみ性舗装工					
	ブロック舗装工					ブロック舗装工					
路面切削工			路面切削工								
	舗装版削孔工 (アスファルト舗装版)					舗装版削孔工 (アスファルト舗装版)					
防護柵工	作業土工			舗装工事-4	防護柵工	作業土工			舗装工事-4		
	防護柵工					防護柵工					
	防止柵工					防止柵工					
標識工	作業土工			舗装工事-4	標識工	作業土工			舗装工事-4		
	小型標識工					小型標識工					
	大型標識工					大型標識工					
道路付属施設工	作業土工			舗装工事-4	道路付属施設工	作業土工			舗装工事-4		
	縁石工					縁石工					
	区画線工					区画線工					
	道路植栽工					道路植栽工					
	道路付属物工					道路付属物工					
構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)			舗装工事-5	構造物撤去工	(道路改良工事の構造物撤去工を参照)		舗装工事-5			
仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)				仮設工	(全工種共通の仮設工を参照)					
産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工				産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工					
	循環税相当額					循環税相当額					

新 旧 対 照 表

舗装工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	
細別 (B3レベル)						細別 (B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
地盤改良工						地盤改良工						
路床安定処理工						路床安定処理工						
路床安定処理	添加材料	セメント系	m2	固化材質材費、路床安定処理費		路床安定処理	添加材料	セメント系	m2	固化材質材費、路床安定処理費		
置換工						置換工						
置換	置換材料、置換厚	切込砂利φ80mm級、置換厚30cm	m3	軟弱土掘削・積込費、軟弱土運搬費、置換材数均し・締固め費	置換材の材料費を含む	置換	置換材料、置換厚	切込砂利φ80mm級、置換厚30cm	m3	軟弱土掘削・積込費、軟弱土運搬費、置換材数均し・締固め費	置換材の材料費を含む	
泥水処理工												字句の追加
泥水処理	二		m3	吸入・運搬・搬出費、泥水処分費	吸入管設置・撤去含む							//
【省略】						【省略】						
舗装工						舗装工						
舗装準備工						舗装準備工						
【省略】						【省略】						
路面切削工						路面切削工						
路面切削	すりつけ撤去作業の有無	t=5cm、段差すりつけ撤去有	m2	路面切削費		路面切削	すりつけ撤去作業の有無	t=5cm、段差すりつけ撤去有	m2	路面切削費		
殻運搬（路面切削）	殻種別	アスファルト殻	m3	殻運搬費		殻運搬（路面切削）	殻種別	アスファルト殻	m3	殻運搬費		
殻処分	殻種別	アスファルト殻	m3	処分費		殻処分	殻種別	アスファルト殻	m3	処分費		
舗装版削孔工（アスファルト舗装版）												
舗装版削孔	使用ビット径	Φ180mm	孔	削孔費								字句の追加
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

道路改良工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	
細別 (B3レベル)						細別 (B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
地盤改良工						地盤改良工						
路床安定処理工						路床安定処理工						
路床安定処理	添加材料	セメント系	m2	固化材資材費、路床安定処理費		路床安定処理	添加材料	セメント系	m2	固化材資材費、路床安定処理費		
置換工						置換工						
置換	置換材料、置換厚	切込砂利φ80mm級、置換厚30cm	m3	軟弱土掘削・積込費、軟弱土運搬費、置換材数均し・締固め費	置換材の材料費を含む	置換	置換材料、置換厚	切込砂利φ80mm級、置換厚30cm	m3	軟弱土掘削・積込費、軟弱土運搬費、置換材数均し・締固め費	置換材の材料費を含む	
泥水処理工												字句の追加
泥水処理	二		m3	吸入・運搬・搬出費、泥水処分費	吸入管設置・撤去含む							〃
【省略】						【省略】						
擁壁工						擁壁工						
作業土工						作業土工						
【省略】						【省略】						
場所打杭工						場所打杭工						
場所打杭	径、長さ	φ1000mm、10m	本	場所打杭打込費、コンクリート材料費、EOM材料費、H形鋼材料費、鉄筋加工・組立費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	場所打杭	径、長さ	φ1000mm、10m	本	場所打杭打込費、コンクリート材料費、EOM材料費、H形鋼材料費、鉄筋加工・組立費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	
杭土処理	—		m3	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整地費		杭土処理	—		m3	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整地費		
泥水処理	—		m3	吸入・運搬・搬出費、泥水処分費	吸入管設置・撤去含む	泥水処理	—		m3	積込・運搬費、泥水処分費		字句の追加及び改正
現場打擁壁工 (構造物単位)						現場打擁壁工 (構造物単位)						
小型擁壁	型式、高さ、本体コンクリート配合記号	重力式擁壁、H=100cm、C-4	m3	小型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		小型擁壁	型式、高さ、本体コンクリート配合記号	重力式擁壁、H=100cm、C-4	m3	小型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		字句の追加
重力式擁壁	本体コンクリート配合記号、高さ区分	C-4、H=500cm	m3	重力式擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		重力式擁壁	本体コンクリート配合記号、高さ区分	C-4、H=500cm	m3	重力式擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		〃
もたれ式擁壁	本体コンクリート配合記号	C-4	m3	もたれ式擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		もたれ式擁壁	本体コンクリート配合記号	C-4	m3	もたれ式擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		〃
逆T型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	逆T型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		逆T型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	逆T型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		〃
L型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	L型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		L型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	L型擁壁、基礎材設置費、ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		〃
場所打擁壁工						場所打擁壁工						
場所打擁壁	材質、敷厚	切込砂利φ80mm級、20cm	m3	(<u>基面整正費</u>) 基礎材設置費、コンクリート打設・養生費 (型枠設置・撤去費) ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、止水板設置費、水抜パイプ設置費、フィルター材設置費、吸出し防止材設置費、裏込材設置費 (足場設置・撤去費) 排水材設置費、目地板設置費、 <u>排水材設置費</u>		場所打擁壁	材質、敷厚	切込砂利φ80mm級、20cm	m3	(<u>基面整正費</u>) 基礎材設置費、コンクリート打設・養生費 (型枠設置・撤去費) ベライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、止水板設置費、水抜パイプ設置費、フィルター材設置費、吸出し防止材設置費、裏込材設置費 (足場設置・撤去費) 排水材設置費、目地板設置費		字句の追加
プレキャスト擁壁工						プレキャスト擁壁工						
プレキャスト擁壁			m	(<u>基面整正費</u>) プレキャスト擁壁設置費、裏込材設置費、 <u>排水材設置費</u>		プレキャスト擁壁			m	(<u>基面整正費</u>) プレキャスト擁壁設置費、裏込材設置費		字句の追加

新 旧 対 照 表

道路改良工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	
細別 (B3レベル)						細別 (B3レベル)						
カルバート工						カルバート工						
作業土工						作業土工						
【省略】						【省略】						
場所打杭工						場所打杭工						
場所打杭	径、長さ	φ1000mm、10m	本	場所打杭打込費、コンクリート材料費、モルタル材料費、H形鋼材料費、鉄筋加工・組立費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	場所打杭	径、長さ	φ1000mm、10m	本	場所打杭打込費、コンクリート材料費、モルタル材料費、H形鋼材料費、鉄筋加工・組立費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	
杭土処理	—	—	m3	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整地費		杭土処理	—	—	m3	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整地費		
般運搬処理	般種別	コンクリート般	m3	積込・運搬費		般運搬処理	般種別	コンクリート般	m3	積込・運搬費		
泥水処理	—	—	m3	吸入・運搬・搬出費、泥水処分費	吸入管設置・撤去含む	泥水処理	—	—	m3	積込・運搬費、泥水処分費		字句の追加及び改正
現場打カルバート工 (構造物単位)						現場打カルバート工 (構造物単位)						
現場打カルバート	コンクリート配合記号	RC-1	m3	函渠工(1)、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、水抜きパイプ材料費、フィルター材設置費、クレーン設置費、排水材設置費		現場打カルバート	コンクリート配合記号	RC-1	m3	函渠工(1)、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、水抜きパイプ材料費、フィルター材設置費、クレーン設置費		字句の追加
現場打カルバート工						現場打カルバート工						
現場打カルバート	材質、敷厚	切込砂利φ80mm級、20cm	m3	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)目地板設置費、止水板設置費、基礎材設置費、函渠工(2)、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、水抜きパイプ材料費、フィルター材設置費、クレーン設置費(足場設置・撤去費)(支保工設置・撤去)、排水材設置費		現場打カルバート	材質、敷厚	切込砂利φ80mm級、20cm	m3	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)目地板設置費、止水板設置費、基礎材設置費、函渠工(2)、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、水抜きパイプ材料費、フィルター材設置費、クレーン設置費(足場設置・撤去費)(支保工設置・撤去)		字句の追加
プレキャストカルバート工						プレキャストカルバート工						
プレキャストボックス	内寸法、長さ	T-25 1000×1000mm、長さ2000mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)プレキャストボックス設置費、縦締費、排水材設置費		プレキャストボックス	内寸法、長さ	T-25 1000×1000mm、長さ2000mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費(型枠設置・撤去費)プレキャストボックス設置費、縦締費		字句の追加
【省略】						【省略】						
舗装工						舗装工						
舗装準備工						舗装準備工						
【省略】						【省略】						
路面切削工						路面切削工						
路面切削	すりつけ撤去作業の有無	t=5cm、段差すりつけ撤去有	m2	路面切削費		路面切削	すりつけ撤去作業の有無	t=5cm、段差すりつけ撤去有	m2	路面切削費		
般運搬 (路面切削)	般種別	757mmト般	m3	般運搬費		般運搬 (路面切削)	般種別	757mmト般	m3	般運搬費		
般処分	般種別	757mmト般	m3	処分費		般処分	般種別	757mmト般	m3	処分費		
舗装版削孔工 (アスファルト舗装版)												字句の追加
舗装版削孔	使用ビット径	φ180mm	孔	削孔費								”
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

水路工事

改 正						現 行						摘 要
工種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	工種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	
細別 (B3レベル)						細別 (B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
カルバート工						カルバート工						
作業土工						作業土工						
【省略】						【省略】						
場所打杭工						場所打杭工						
場所打杭	径、長さ	φ1000mm、10m	本	場所打杭打込費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	場所打杭	径、長さ	φ1000mm、10m	本	場所打杭打込費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	
杭土処理	—		m3	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整地費		杭土処理	—		m3	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整地費		
泥水処理	—		m3	吸入・運搬・搬出費、泥水処分費	吸入管設置・撤去含む	泥水処理	—		m3	積込・運搬費、泥水処分費		字句の追加及び改正
殻運搬処理	殻種別	コンクリート殻	m3	積込・運搬費		殻運搬処理	殻種別	コンクリート殻	m3	積込・運搬費		
現場打カルバート工						現場打カルバート工						
現場打カルバート	—		m3	(基面整正費) 基礎材設置費、コンクリート打設・養生費 (型枠設置・撤去費) 鉄筋加工・組立費、ガス圧接費 (足場設置・撤去費) (支保設置・撤去費) 止水板設置費、水抜きパイプ材料費、フィルター材設置費、ダクト設置費、排水材設置費		現場打カルバート	—		m3	(基面整正費) 基礎材設置費、コンクリート打設・養生費 (型枠設置・撤去費) 鉄筋加工・組立費、ガス圧接費 (足場設置・撤去費) (支保設置・撤去費) 止水板設置費、水抜きパイプ材料費、フィルター材設置費、ダクト設置費		字句の追加
プレキャストカルバート工						プレキャストカルバート工						
プレキャストボックス	内寸法、長さ	T-25 1000×1000mm、長さ2000mm	m	設・養生費 (型枠設置・撤去費) プレキャストボックス設置費、締締費、排水材設置費		プレキャストボックス	内寸法、長さ	T-25 1000×1000mm、長さ2000mm	m	設・養生費 (型枠設置・撤去費) プレキャストボックス設置費、締締費		字句の追加
プレキャストパイプ	—		m	(基面整正費) 基礎材設置費、巻きコンクリート打設費 (型枠設置・撤去費) 鉄筋加工・組立費、プレキャストパイプ設置費、積込設置		プレキャストパイプ	—		m	(基面整正費) 基礎材設置費、巻きコンクリート打設費 (型枠設置・撤去費) 鉄筋加工・組立費、プレキャストパイプ設置費、積込設置		
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

排水路工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	
細別 (B3レベル)						細別 (B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
カルバート工						カルバート工						
作業土工						作業土工						
【省略】						【省略】						
現場打カルバート工						現場打カルバート工						
現場打カルバート	—		m3	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、ガス圧接費(足場設置・撤去費)(支保設置・撤去費)止水板設置費、目地板設置費、水抜パイプ設置費、フィッパ材設置費、ウレタン設置費、 <u>排水材設置費</u>		現場打カルバート	—		m3	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、ガス圧接費(足場設置・撤去費)(支保設置・撤去費)止水板設置費、目地板設置費、水抜パイプ設置費、フィッパ材設置費、ウレタン設置費		字句の追加
プレキャストカルバート工						プレキャストカルバート工						
プレキャストボックス	設計荷重、内寸法、長さ	T-25 1000×1000mm、長さ2000mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)プレキャストボックス設置費、緩締費、 <u>排水材設置費</u>		プレキャストボックス	設計荷重、内寸法、長さ	T-25 1000×1000mm、長さ2000mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)プレキャストボックス設置費、緩締費		字句の追加
プレキャストパイプ	管種類・径	鉄筋コンクリート普通管1種・φ600mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、プレキャストパイプ設置費、巻きコンクリート打設費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費		プレキャストパイプ	管種類・径	鉄筋コンクリート普通管1種・φ600mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、プレキャストパイプ設置費、巻きコンクリート打設費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費		
コルゲートパイプ	型式、径、板厚	円形1型、400mm、1.6mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コルゲートパイプ設置費		コルゲートパイプ	型式、径、板厚	円形1型、400mm、1.6mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コルゲートパイプ設置費		
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

河川工事

改 正						現 行						摘 要
工種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	工種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	
細別 (B3レベル)						細別 (B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
カルバート工						護岸工						
作業土工						作業土工						
【省略】						【省略】						
現場打カルバート工						現場打カルバート工						
現場打カルバート	—		m3	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、圧接費(足場設置・撤去費)(支保設置・撤去費)止水板設置費、目地板設置費、水抜パイプ設置費、フィッ材設置費、ウレタン設置費、排水材設置費		現場打カルバート	—		m3	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費、圧接費(足場設置・撤去費)(支保設置・撤去費)止水板設置費、目地板設置費、水抜パイプ設置費、フィッ材設置費、ウレタン設置費		字句の追加
プレキャストカルバート工						プレキャストカルバート工						
プレキャストボックス	設計荷重、内寸法、長さ	T-25 1000×1000mm、長さ2000mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)プレキャストボックス設置費、縦締費、排水材設置費		プレキャストボックス	設計荷重、内寸法、長さ	T-25 1000×1000mm、長さ2000mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コンクリート打設・養生費(型枠設置・撤去費)プレキャストボックス設置費、縦締費		字句の追加
プレキャストパイプ	管種類・径	鉄筋コンクリート普通管1種・φ600mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、プレキャストパイプ設置費、巻きコンクリート打設費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費		プレキャストパイプ	管種類・径	鉄筋コンクリート普通管1種・φ600mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、プレキャストパイプ設置費、巻きコンクリート打設費(型枠設置・撤去費)鉄筋加工・組立費		
コルゲートパイプ	型式、径、板厚	円形1型、400mm、1.6mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コルゲートパイプ設置費		コルゲートパイプ	型式、径、板厚	円形1型、400mm、1.6mm	m	(基面整正費)基礎材設置費、コルゲートパイプ設置費		
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

海岸保全工事

改 正						現 行						摘 要
工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	工種種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	
細別 (B3レベル)						細別 (B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
護岸工						護岸工						
海岸ブロック工						海岸ブロック工						
【省略】						【省略】						
場所打擁壁工 (構造物単位)						場所打擁壁工 (構造物単位)						
小型擁壁	型式、高さ、本体コンクリート配合記号	重力式擁壁、H=100cm、C-4	m3	小型擁壁、基礎材設置費、ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		小型擁壁	型式、高さ、本体コンクリート配合記号	重力式擁壁、H=100cm、C-4	m3	小型擁壁、基礎材設置費、ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		字句の追加
重力式擁壁	本体コンクリート配合記号、高さ区分	C-4、H=500cm	m3	重力式擁壁、基礎材設置費、ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		重力式擁壁	本体コンクリート配合記号、高さ区分	C-4、H=500cm	m3	重力式擁壁、基礎材設置費、ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		//
もたれ式擁壁	本体コンクリート配合記号	C-4	m3	もたれ式擁壁、基礎材設置費、ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		もたれ式擁壁	本体コンクリート配合記号	C-4	m3	もたれ式擁壁、基礎材設置費、ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		//
逆T型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	逆T型擁壁、ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		逆T型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	逆T型擁壁、ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		//
L型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	L型擁壁、基礎材設置費、ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		L型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	L型擁壁、基礎材設置費、ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		//
場所打擁壁工						場所打擁壁工						
場所打擁壁	材質、敷厚	切込砂利φ80mm級、20cm	m3	(<u>基面整正費</u>) 基礎材設置費、コンクリート打設・養生費 (型枠設置・撤去費) ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、止水板設置費、目地板設置費、ウーレックス設置費、フィルター材設置費、吸出防止材設置費、裏込材設置費 (足場設置・撤去費)、 <u>排水材設置費</u>		場所打擁壁	材質、敷厚	切込砂利φ80mm級、20cm	m3	(<u>基面整正費</u>) 基礎材設置費、コンクリート打設・養生費 (型枠設置・撤去費) ペーライコンクリート材料費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、止水板設置費、目地板設置費、ウーレックス設置費、フィルター材設置費、吸出防止材設置費、裏込材設置費 (足場設置・撤去費)		字句の追加
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

橋梁下部工事

改 正						現 行						摘 要
工種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	工種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	
細別 (B3レベル)						細別 (B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
橋台工						護岸工						
作業土工						作業土工						
【省略】						【省略】						
場所打杭工						場所打杭工						
場所打杭	径、長さ	φ1000mm、10m	本	場所打杭打込費、コンクリート材料費、E60材料費、H形鋼材料費、鉄筋加工・組立費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	場所打杭	径、長さ	φ1000mm、10m	本	場所打杭打込費、コンクリート材料費、E60材料費、H形鋼材料費、鉄筋加工・組立費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	
杭土処理	—		m3	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整地費		杭土処理	—		m3	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整地費		
泥水処理	—		m3	吸入・運搬・搬出費、泥水処分費	吸入管設置・撤去含む	泥水処理	—		m3	積込・運搬費、泥水処分費		字句の追加及び改正
橋台躯体工 (構造物単位)						橋台躯体工 (構造物単位)						
橋台躯体構造物単位	本体コンクリート配合記号	RC-2-1	m3	逆T式橋台、基礎材設置費、配管打設用圧送管組立・撤去費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、目地板設置費、水抜パイプ設置費、フィルター材設置費、排水材設置費		橋台躯体構造物単位	本体コンクリート配合記号	RC-2-1	m3	逆T式橋台、基礎材設置費、配管打設用圧送管組立・撤去費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、目地板設置費、水抜パイプ設置費、フィルター材設置費		字句の追加
橋台躯体工						橋台躯体工						
橋台躯体	コンクリート配合記号	RC-2-1	m3	枠設置・撤去費) 配管打設用圧送管組立・撤去費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、クワール設置費、フィルター材設置費 (足場設置・撤去費) (支保設置・撤去費)、排水材設置費		橋台躯体	コンクリート配合記号	RC-2-1	m3	枠設置・撤去費) 配管打設用圧送管組立・撤去費、鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、クワール設置費、フィルター材設置費 (足場設置・撤去費) (支保設置・撤去費)		字句の追加
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

地すべり防止工事

改 正						現 行						摘 要
工種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	工種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	
細別 (B3レベル)						細別 (B3レベル)						
土工						土工						
【省略】						【省略】						
擁壁工						擁壁工						
作業土工						作業土工						
【省略】						【省略】						
場所打擁壁工 (構造物単位)						場所打擁壁工 (構造物単位)						
小型擁壁	型式、高さ、本体コンクリート配合記号	重力式擁壁、H=100cm、C-4	m3	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費 (型枠設置・撤去費) 目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		小型擁壁	型式、高さ、本体コンクリート配合記号	重力式擁壁、H=100cm、C-4	m3	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費 (型枠設置・撤去費) 目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		字句の追加
重力式擁壁	本体コンクリート配合記号、高さ区分	C-4、H=500cm	m3	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費 (型枠設置・撤去費) ガス圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		重力式擁壁	本体コンクリート配合記号、高さ区分	C-4、H=500cm	m3	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費 (型枠設置・撤去費) ガス圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		//
もたれ式擁壁	本体コンクリート配合記号	C-4	m3	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費 (型枠設置・撤去費) ガス圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		もたれ式擁壁	本体コンクリート配合記号	C-4	m3	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費 (型枠設置・撤去費) ガス圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		//
逆T型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費 (型枠設置・撤去費) ガス圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		逆T型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費 (型枠設置・撤去費) ガス圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		//
L型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費 (型枠設置・撤去費) ガス圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費、 <u>排水材設置費</u>		L型擁壁	本体コンクリート配合記号	RC-1	m3	基礎材設置費、コンクリート打設・養生費、鉄筋加工・組立費 (型枠設置・撤去費) ガス圧接費、目地板設置費、裏込材設置費、吸出防止材設置費、止水板設置費		//
場所打擁壁工						場所打擁壁工						
場所打擁壁	コンクリート配合記号	RC-1、	m3	(<u>基面整正費</u>) 基礎材設置費、コンクリート打設・養生費 (型枠設置・撤去費) 鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、止水板設置費、目地板設置費、クワネル設置費、フィルター材設置費 (足場設置・撤去費)、 <u>排水材設置費</u>		場所打擁壁	コンクリート配合記号	RC-1、	m3	(<u>基面整正費</u>) 基礎材設置費、コンクリート打設・養生費 (型枠設置・撤去費) 鉄筋加工・組立費、ガス圧接費、止水板設置費、目地板設置費、クワネル設置費、フィルター材設置費 (足場設置・撤去費)		字句の追加
プレキャスト擁壁工						プレキャスト擁壁工						
プレキャスト擁壁	設計条件、寸法	[I]、B=900、H=1000mm	m	(<u>基面整正費</u>) 基礎材設置費、コンクリート打設・養生費 (型枠設置・撤去費) 敷モルタル費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、排水材設置費、裏込材設置費、 <u>排水材設置費</u>		プレキャスト擁壁	設計条件、寸法	[I]、B=900、H=1000mm	m	(<u>基面整正費</u>) 基礎材設置費、コンクリート打設・養生費 (型枠設置・撤去費) 敷モルタル費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、排水材設置費、裏込材設置費		字句の追加
【省略】						【省略】						
抑止杭工						抑止杭工						
既製杭工						既製杭工						
既製コンクリート杭	種別、径、長さ	PHC杭A種、φ400mm、10m	本	コンクリート杭打込費、鉄筋加工費、中詰コンクリート打込費、か材費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	既製コンクリート杭	種別、径、長さ	PHC杭A種、φ400mm、10m	本	コンクリート杭打込費、鉄筋加工費、中詰コンクリート打込費、か材費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	
鋼管杭	規格、径、長さ	SKK490 (t=9mm) φ500mm、10m	本	鋼管杭打込費、鉄筋加工費、中詰コンクリート打込費、中詰砂利設置費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	鋼管杭	規格、径、長さ	SKK490 (t=9mm) φ500mm、10m	本	鋼管杭打込費、鉄筋加工費、中詰コンクリート打込費、中詰砂利設置費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	
場所打杭工						場所打杭工						
場所打杭	径、長さ	φ1000mm、10m	本	場所打杭打込費、鉄筋加工費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	場所打杭	径、長さ	φ1000mm、10m	本	場所打杭打込費、鉄筋加工費、杭頭処理費	打込み工法を指定する場合は、仕様書に明示する	
杭土処理	—	—	m3	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整地費		杭土処理	—	—	m3	現場処理費、積込・運搬費、捨土処分費、残土受入地での整地費		
泥水処理	—	—	m3	<u>吸入・運搬・撤去費</u> 、泥水処分費	<u>吸入管設置・撤去含む</u>	泥水処理	—	—	m3	<u>積込・運搬費</u> 、泥水処分費		字句の追加及び改正
【省略】						【省略】						

新 旧 対 照 表

仮設

改 正						現 行						摘 要
工種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	工種別 (B1, B2レベル)	規格	規格記入例	単位	構成単価 (C1レベル)	その他	
細別 (B3レベル)						細別 (B3レベル)						
仮設工						仮設工						
工事用道路工						工事用道路工						
【省略】						【省略】						
除雪工						除雪工						
(現場運搬路除雪)	-		(km)	除雪費		(現場運搬路除雪)	-		(km)	除雪費		
(工事区域内除雪)	-		(m2)	除雪費		(工事区域内除雪)	-		(m2)	除雪費		
(ほ場除雪(採置き箇所のみ))	-		(m3)	ほ場除雪費(採置き箇所のみ)	客土工事に適用	(土取壊・堆積場除雪)	-		(m3)	土取壊・堆積場除雪費	客土工事に適用	字句の改正
(ほ場圧雪)	-		(ha)	ほ場圧雪費	客土工事に適用	(ほ場除雪)	-		(m3)	ほ場除雪費	客土工事に適用	//
(ほ場除雪(全面))	-		(ha)	ほ場除雪費(全面)	客土工事に適用	(ほ場道つけ)	-		(ha)	ほ場道つけ費	客土工事に適用	//
(ほ場雪戻し(全面))	-		(ha)	ほ場雪戻し費(全面)	客土工事に適用							字句の追加
雪寒施設工						雪寒施設工						
(防寒仮囲い)	タイプ	Wタイプ・枠組足場部	(m2)	防寒囲い設置・撤去費		(防寒仮囲い)	タイプ	Wタイプ・枠組足場部	(m2)	防寒囲い設置・撤去費		
(防寒養生)	構造物種類	鉄筋構造物	(m3)	防寒養生費		(防寒養生)	構造物種類	鉄筋構造物	(m3)	防寒養生費		
客土補助工						客土補助工						
土場付補助労務	普通作業員		(人)	労務費	客土工事に適用	土場付人夫	普通作業員		(人)	労務費	客土工事に適用	字句の改正
中継所補助労務	普通作業員		(人)	労務費	客土工事に適用	中継所人夫	普通作業員		(人)	労務費	客土工事に適用	//
交通管理工						交通管理工						
交通誘導警備員	交通誘導警備員		(人)	労務費		交通誘導警備員	交通誘導警備員		(人)	労務費		

